Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa DPS w Parchaniu - budynek nowy - CPV - 45215210-2					
1	**ROBOTY ZIEMNE - CPV - 45111000-8**				
1 d.1	**KNR 2-01 0122-01**	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m³		
		poz.4+poz.2*0.30	m³	2 982.189	
				RAZEM	**2 982.189**
2 d.1	**KNR 2-01 0126-01**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m²		
		(8.84+4*2)*(0.25+28.65+5.49+0.25+0.32+4)	m²	656.086	
		(15.01+4*2)*20	m²	460.200	
				RAZEM	**1 116.286**
3 d.1	**KNR 2-01 0126-02**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m²		
		Krotność = 3			
		poz.2	m²	1 116.286	
				RAZEM	**1 116.286**
4 d.1	**KNR 2-01 0205-02**	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³		
	I	(8.84+4*2)*(0.25+28.65+5.49+0.25+0.32+4)*(3.81+0.10-1.26-0.30)	m³	1 541.803	
	II	(15.01+4*2)*20*(3.81+0.10-1.26-0.30)	m³	1 081.470	
	winda	(0.15+0.70+2.91+0.70+0.15)*(0.15+0.70+2.19+0.70+0.15)*(5.25-3.91)	m³	24.030	
				RAZEM	**2 647.303**
5 d.1	**KNR 2-01 0214-04**	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m³		
		Krotność = 8			
		poz.4-poz.6	m³	1 765.282	
				RAZEM	**1 765.282**
6 d.1	**KNR 2-01 0230-01**	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m³		
		poz.4-poz.10-poz.11-poz.12	m³	2 373.972	
		-(34.90*8.22+14.65*20.2)*2.55	m³	-1 486.160	
		-(2.30*2.31)*1.09	m³	-5.791	
				RAZEM	**882.021**
7 d.1	**KNR 2-01 0236-03**	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m³		
		poz.6	m³	882.021	
				RAZEM	**882.021**
8 d.1	**KNR 2-01 0327-03**	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat.I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m²		
	I	(8.84+4*2)*(3.81+0.10-1.26-0.30)*2	m²	79.148	
		(0.25+28.65+5.49+0.25+0.32+4)*(3.81+0.10-1.26-0.30)*2	m²	183.112	
	II	20*(3.81+0.10-1.26-0.30)*2	m²	94.000	
	winda	(0.15+0.70+2.91+0.70+0.15)*(5.25-3.91)*2	m²	12.355	
		(0.15+0.70+2.19+0.70+0.15)*(5.25-3.91)*2	m²	10.425	
				RAZEM	**379.040**
9 d.1	**KNR 2-01 0607-02**	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.		
		(34.90*2+8.22*2+14.65+20.2*2)/2	szt.	70.645	
				RAZEM	**70.645**
2	**FUNDAMENTY - CPV - 45220000-5**				
10 d.2	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
	I	(8.34+0.15*2)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.32+0.15)*0.10	m³	30.326	
	II	(15.01+0.15+0.15)*(0.25+2.81+0.25+5.14+0.25+6.27+0.25+1.26+0.25+2.92+0.32+0.15)*0.10	m³	30.804	
	-winda	-2.20*3.35*0.10	m³	-0.737	
	winda	(0.15+2.91+0.15)*(0.15+2.19+0.15)*0.10	m³	0.799	
	wej	1.80*2.80*0.10	m³	0.504	
		4.50*1.32*0.10	m³	0.594	
		-2.36*0.90*0.10	m³	-0.212	
				RAZEM	**62.078**
11 d.2	**KNR 2-02 1101-02**	Podkłady betonowe na stropie- warstwa dociskowa izolacji	m³		
	I	(8.34+0.15*2)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.32+0.15)*0.05	m³	15.163	
	II	(15.01+0.15+0.15)*(0.25+2.81+0.25+5.14+0.25+6.27+0.25+1.26+0.25+2.92+0.32+0.15)*0.05	m³	15.402	
	-winda	-2.20*3.35*0.05	m³	-0.369	
	winda	(0.15+2.91+0.15)*(0.15+2.19+0.15)*0.05	m³	0.400	
	wej	1.80*2.80*0.05	m³	0.252	
		4.50*1.32*0.05	m³	0.297	
		-2.36*0.90*0.05	m³	-0.106	
				RAZEM	**31.039**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	**NNRNKB 202 0224-01**	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe	m³		
	I	8.34*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.32)*0.30	m³	87.445	
	II	15.01*(0.25+2.81+0.25+5.14+0.25+6.27+0.25+1.26+0.25+2.92+0.32)*0.30	m³	89.925	
	-winda	-2.20*3.35*0.30	m³	-2.211	
	winda	(0.15+2.91+0.15)*(0.15+2.19+0.15)*0.30	m³	2.398	
	wej	1.80*2.80*0.30	m³	1.512	
		4.50*1.32*0.30	m³	1.782	
		-2.36*0.90*0.30	m³	-0.637	
				RAZEM	**180.214**
13 d.2	**KNR 2-02 0201-01**	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m³		
	k1	0.25*0.35*1.36	m³	0.119	
	k2	0.25*0.35*1.39	m³	0.122	
	k3	0.25*0.35*1.40	m³	0.123	
				RAZEM	**0.364**
14 d.2	**KNR 2-02 0207-04**	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m	m²		
	I	(5.54+2.21+0.25+5.54+2.21+0.25+28.64*2+0.25*2+5.49*2+0.90*2)*1.29	m²	111.662	
	II	((0.25+5.49+0.25+1.70+0.25+3.87+0.25+1.86+0.25)*2+(0.25+2.92+0.25+1.26+0.25+6.28+0.25+5.14+0.25+2.81+0.25)*2)*1.29	m²	87.926	
	winda	(1.70*2+2.91*2)*1.28	m²	11.802	
				RAZEM	**211.390**
15 d.2	**KNR 2-02 0207-07**	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 13	m²		
		poz.14	m²	211.390	
				RAZEM	**211.390**
16 d.2	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		12445.18	kg	12 445.180	
				RAZEM	**12 445.180**
17 d.2	**NNRNKB 202 0136-02 do góry izol ciężk**	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m³		
	1,87zewn	(5.54+2.21+0.25+5.54+2.21+0.25+28.64*2+0.25*2+5.49*2+0.90*2)*1.87*0.25	m³	40.467	
		((0.25+5.49+0.25+1.70+0.25+3.87+0.25+1.86+0.25)*2+(0.25+2.92+0.25+1.26+0.25+6.28+0.25+5.14+0.25+2.81+0.25)*2)*1.87*0.25	m³	31.865	
		(1.57+4.56+2.81+2.05+2.95+1.03+1.03)*2.00*0.25	m³	8.000	
		(1.50+1.50+6.25+6.55)*3.35*0.25	m³	13.233	
				RAZEM	**93.565**
3	**IZOLACJE - CPV - 45320000-6**				
18 d.3	**KNR 2-02 0607-02**	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,basenów itp.- izolacja ciężka z zgrzewanej folii PVC	m²		
	I	8.34*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.32)	m²	291.483	
	II	15.01*(0.25+2.81+0.25+5.14+0.25+6.27+0.25+1.26+0.25+2.92+0.32)	m²	299.750	
	-winda	-2.20*3.35	m²	-7.370	
	winda	(0.15+2.91+0.15)*(0.15+2.19+0.15)	m²	7.993	
		1.80*2.80	m²	5.040	
		4.50*1.32	m²	5.940	
		-2.36*0.90	m²	-2.124	
	I	(5.54+2.21+0.25+5.54+2.21+0.25+28.64*2+0.25*2+5.49*2+0.90*2)*1.29	m²	111.662	
	II	((0.25+5.49+0.25+1.70+0.25+3.87+0.25+1.86+0.25)*2+(0.25+2.92+0.25+1.26+0.25+6.28+0.25+5.14+0.25+2.81+0.25)*2)*1.29	m²	87.926	
	winda	(1.70*2+2.91*2)*1.28	m²	11.802	
				RAZEM	**812.102**
19 d.3	**KNR 2-02 0604-08**	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m²		
	I	(5.54+2.21+0.25+5.54+2.21+0.25+28.64*2+0.25*2+5.49*2+0.90*2)*1.00	m²	86.560	
	II	((0.25+5.49+0.25+1.70+0.25+3.87+0.25+1.86+0.25)*2+(0.25+2.92+0.25+1.26+0.25+6.28+0.25+5.14+0.25+2.81+0.25)*2)*1.00	m²	68.160	
				RAZEM	**154.720**
20 d.3	**KNR 2-02 0604-09**	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m²		
		poz.19	m²	154.720	
				RAZEM	**154.720**
4	**STROPY I SCHODY - CPV - 45223500-1**				
21 d.4	**NNRNKB 202 0230e-01**	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości do 3.9 m - transport materiałów wyciągiem	m²		
	piwnica/0	(0.125+1.96+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	81.445	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.95*(19.40+0.25+0.25)	m²	38.805	
		(2.40+0.06+0.12+0.25)*1.57	m²	4.443	
	0/1				
		(0.125+1.96+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	81.445	
		1.95*(19.40+0.25+0.25)	m²	38.805	
		(2.40+0.06+0.12+0.25)*1.57	m²	4.443	
	1/2				
		(0.125+1.96+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	81.445	
		1.95*(19.40+0.25+0.25)	m²	38.805	
		(2.40+0.06+0.12+0.25)*1.57	m²	4.443	
		(2.92+0.25+0.25)*(4.01+0.25)	m²	14.569	
				RAZEM	**388.648**
22 d.4	**NNRNKB 202 0230e-02**	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem	m²		
	piwnica/0	(0.125+5.29+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	197.595	
		-3.06*5.54	m²	-16.952	
		-0.24*5*(0.125+5.29+0.25)	m²	-6.798	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+5.74)	m²	116.714	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+0.25+0.25+5.98)	m²	131.440	
		-(2.92+0.25+0.25)*(4.01+0.25)	m²	-14.569	
		-(0.25+0.25+2.81)*(0.25+0.25+1.70+4.06)	m²	-20.721	
		-0.24*(0.125+5.74)*7	m²	-9.853	
		-0.24*(0.125+0.25+0.25+5.98)*5	m²	-7.926	
	0/1				
		(0.125+5.29+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	197.595	
		-3.06*5.54	m²	-16.952	
		-0.24*11*(0.125+5.29+0.25)	m²	-14.956	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+5.74)	m²	116.714	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+0.25+0.25+5.98)	m²	131.440	
		-(2.92+0.25+0.25)*(4.01+0.25)	m²	-14.569	
		-(0.25+0.25+2.81)*(0.25+0.25+1.70+4.06)	m²	-20.721	
		-0.24*(0.125+5.74)*7	m²	-9.853	
		-0.24*(0.125+0.25+0.25+5.98)*5	m²	-7.926	
	1/2				
		(0.125+5.29+0.25)*(0.25+28.64+0.25+5.49+0.25)	m²	197.595	
		-0.24*10*(0.125+5.29+0.25)	m²	-13.596	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+5.74)	m²	116.714	
		(0.25+0.25+19.40)*(0.125+0.25+0.25+5.98)	m²	131.440	
		-(0.25+0.25+2.81)*(0.25+0.25+1.70+4.06)	m²	-20.721	
		-0.24*(0.125+5.74)*7	m²	-9.853	
		-0.24*(0.125+0.25+0.25+5.98)*5	m²	-7.926	
		-poz.23	m²	-39.582	
				RAZEM	**1 083.773**
23 d.4	**KNR 2-02 0216-02**	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m²		
	piwnica/0	0.19*(0.125+5.74)*3	m²	3.343	
		0.19*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	1.255	
		0.60*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	3.963	
		0.19*(0.125+5.29+0.25)*2	m²	2.153	
	0/1				
		0.19*(0.125+5.74)*3	m²	3.343	
		0.19*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	1.255	
		0.60*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	3.963	
		0.19*(0.125+5.29+0.25)*5	m²	5.382	
		0.19*(0.125+2.21+0.25)*1	m²	0.491	
	1/2				
		0.19*(0.125+5.74)*3	m²	3.343	
		0.19*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	1.255	
		0.60*(0.125+0.25+0.25+5.98)*1	m²	3.963	
		0.19*(0.125+5.29+0.25)*5	m²	5.382	
		0.19*(0.125+2.21+0.25)*1	m²	0.491	
				RAZEM	**39.582**
24 d.4	**KNR 2-02 0216-05**	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m²		
		Krotność = 9			
		poz.23	m²	39.582	
				RAZEM	**39.582**
25 d.4	**KNR 2-02 0210-03**	Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12	m³		
	piwn/0 b1	0.24*0.24*5.94*7	m³	2.395	
	b2	0.24*0.24*6.23*5	m³	1.794	
	b4	0.24*0.24*5.29*5	m³	1.524	
	b5	0.24*0.24*1.96*1	m³	0.113	
	3.2.	0.25*0.28*2.92	m³	0.204	
	3.1.	0.25*0.28*2.81*2	m³	0.393	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0/1				
	b1	0.24*0.24*5.94*7	m³	2.395	
	b2	0.24*0.24*6.23*5	m³	1.794	
	b4	0.24*0.24*5.29*11	m³	3.352	
	b5	0.24*0.24*1.96*1	m³	0.113	
	3.2.	0.25*0.28*2.92	m³	0.204	
	3.1.	0.25*0.28*2.81*2	m³	0.393	
	1/2				
	b1	0.24*0.24*5.94*7	m³	2.395	
	b2	0.24*0.24*6.23*5	m³	1.794	
	b4	0.24*0.24*5.29*10	m³	3.047	
	b5	0.24*0.24*1.96*1	m³	0.113	
	3.2.	0.25*0.28*2.92	m³	0.204	
	3.1.	0.25*0.28*2.81*2	m³	0.393	
	b3	0.24*0.24*2.10	m³	0.121	
	p2	0.25*0.30*1.71	m³	0.128	
				RAZEM	**22.869**
26 d.4	**KNR 2-02 0210-01**	Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 -wieńce	m³		
	piwn/0 w1	0.24*0.25*34.88*2	m³	4.186	
	w2	0.24*0.25*(8.00+8.00+5.54)	m³	1.292	
	w3	0.24*0.25*(34.88-2.81)	m³	1.924	
	w1	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
	w3	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
		-0.24*0.24*2.92	m³	-0.168	
		-0.24*0.24*2.81*2	m³	-0.324	
	w2	0.24*0.24*(0.25+4.01+6.23)	m³	0.604	
	w2	0.24*0.24*(2.81*2+1.70*2+0.24*4)	m³	0.575	
	0/1				
	w1	0.24*0.25*34.88*2	m³	4.186	
	w2	0.24*0.25*(8.00+8.00+5.54)	m³	1.292	
	w3	0.24*0.25*(34.88-2.81)	m³	1.924	
	w1	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
	w3	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
		-0.24*0.24*2.92	m³	-0.168	
		-0.24*0.24*2.81*2	m³	-0.324	
	w2	0.24*0.24*(0.25+4.01+6.23)	m³	0.604	
	w2	0.24*0.24*(2.81*2+1.70*2+0.24*4)	m³	0.575	
	1/2				
	w1	0.24*0.25*34.88*2	m³	4.186	
	w2	0.24*0.25*(8.00+8.00+5.54)	m³	1.292	
	w3	0.24*0.25*(34.88-2.81)	m³	1.924	
	w1	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
	w3	0.24*0.24*19.40*2	m³	2.235	
		-0.24*0.24*2.92	m³	-0.168	
		-0.24*0.24*2.81*2	m³	-0.324	
	w2	0.24*0.24*(0.25+4.01+6.23)	m³	0.604	
	w2	0.24*0.24*(2.81*2+1.70*2+0.24*4)	m³	0.575	
				RAZEM	**37.677**
27 d.4	**KNR 2-02 0218-07**	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące	m³		
	kl1	0.25*0.28*2.81*2	m³	0.393	
		0.25*0.25*2.81*2	m³	0.351	
	kl2	0.25*0.28*2.81*3	m³	0.590	
		0.25*0.25*2.81*3	m³	0.527	
	kl3	0.25*0.28*2.92*2	m³	0.409	
		0.25*0.25*2.92*2	m³	0.365	
	szyb windy	0.24*0.25*2.26	m³	0.136	
				RAZEM	**2.771**
28 d.4	**KNR 2-02 0218-02**	Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm	m²		
	kl1	1.35*2.92+1.35*2.96*3	m²	15.930	
	kl2	1.38*2.96*3+1.39*2.96*3	m²	24.598	
	kl3	1.35*2.96*4	m²	15.984	
				RAZEM	**56.512**
29 d.4	**KNR 2-02 0218-06**	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty Krotność = 18	m²		
		poz.28	m²	56.512	
				RAZEM	**56.512**
30 d.4	**KNR 2-02 0216-01**	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach- spoczniki	m²		
	kl1	1.33*2.81*2	m²	7.475	
	kl2	1.38*2.81*3	m²	11.633	
	kl3	1.33*2.92*2	m²	7.767	
	szyb windy	0.90*2.26	m²	2.034	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	daszek	2.25*3.38	m²	7.605	
				RAZEM	**36.514**
31 d.4	**KNR 2-02 0216-05**	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty spoczniki	m²		
		Krotność = 2			
		poz.30	m²	36.514	
				RAZEM	**36.514**
32 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		964.22+104.86	kg	1 069.080	
				RAZEM	**1 069.080**
33 d.4	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		11851.71+936.68	kg	12 788.390	
				RAZEM	**12 788.390**
5	**ŚCIANY - CPV -45221152-4**				
34 d.5	**KNR K-02 0103-09**	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej	m²		
	piwnica	5.29*7*1.29	m²	47.769	
		(1.96+5.49+0.25+28.64)*1.29	m²	46.879	
		5.49*3*1.29	m²	21.246	
		(5.98*2+2.81+1.38+1.25+3.87+0.25+3.17+2.81+0.25+5.14+0.25+6.28+0.25+1.26+0.25+2.92+2.81+0.25+5.14+0.25+6.28+0.25+1.26+0.25+2.92)*1.29	m²	81.928	
		5.29*7*1.87	m²	69.246	
		(1.96+5.49+0.25+28.64)*1.87	m²	67.956	
		5.49*3*1.87	m²	30.799	
		(5.98*2+2.81+1.38+1.25+3.87+0.25+3.17+2.81+0.25+5.14+0.25+6.28+0.25+1.26+0.25+2.92+2.81+0.25+5.14+0.25+6.28+0.25+1.26+0.25+2.92)*1.87	m²	118.764	
	0				
		(34.87*2+8.05*2+19.90*2+14.35*2+3.05+1.80)*3.16	m²	503.040	
		-1.20*1.1*2-1.80*1.70-2.00*1.70*14-1.35*1.70*2-1.30*2.05-0.90*2.05	m²	-62.400	
		(3.11+0.24+0.18+0.18+3.06+2.66+0.08+16.64+0.18+5.23+5.30+13.75+19.40+6.50+2.81+2.93+4.20+0.90*2)*3.16	m²	278.870	
		-0.90*2.05*19-1.70*2.05*3	m²	-45.510	
	1				
		(34.87*2+8.05*2+19.90*2+14.35*2)*3.16	m²	487.714	
		-1.20*1.1-1.80*1.70*2-2.00*1.70*13-1.35*1.70*10	m²	-74.590	
		(26.30+5.35+19.40+13.75+2.96+4.20+6.30+2.81)*3.16	m²	256.181	
		-0.90*2.05*18-1.70*2.05*2	m²	-40.180	
	2				
		14.00*3.90*0.5*2	m²	54.600	
		7.00*3.9*0.5+1.70*3.90	m²	20.280	
		-0.90*2.05*3	m²	-5.535	
				RAZEM	**1 857.057**
35 d.5	**KNR K-02 0103-06**	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej	m²		
	0	(5.29*3+3.05+5.96*4+6.25*2)*3.16	m²	174.622	
		-0.7*3.16*2-0.5*0.5-1.20*3.16*2-1.00*3.16	m²	-15.418	
	1	(5,35*6+1,96+6,30*2)*3,16			
		-1.20*3*3.16-1.3*3.16-1.05*3.16-0.90*2.05*1	m²	-20.647	
				RAZEM	**138.557**
36 d.5	**KNR K-02 0105-05**	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m²		
	piwnica	(12.35+3.07+1.97+1.97+3.80+2.30+2.75+2.12)*3.16	m²	95.843	
		-0.90*2.05*7	m²	-12.915	
	0				
		(2.31*2+1.96*3+2.06+2.00*4+2.31*3+2.45+2.30+2.27+2.20+2.10)*3.16	m²	122.640	
		-0.90*2.05*9-1.20*3.16	m²	-20.397	
	1				
		(2.44*2+2.32*3+2.00*4+2.20*1+5.50*4+6.30+2.10+1.4)*3.16	m²	170.134	
		-0.90*2.05*8-1.20*2*3.16-1.05*3.16	m²	-25.662	
				RAZEM	**329.643**
37 d.5	**KNR K-02 0107-03**	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych wolnostojące na zaprawie np.SCHIEDEL lub równoważne 2 przewodowe	szt		
	analogia				
	piwnica	(3.12+0.30)*4	szt	13.680	
	0	(3.12+0.30)*5	szt	17.100	
	1	(3.12+0.30)*6	szt	20.520	
	2	4.00*10	szt	40.000	
				RAZEM	**91.300**
38 d.5	**KNR K-02 0107-03**	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych wolnostojące na zaprawie np.SCHIEDEL lub równoważne 3 przewodowe	szt		
	analogia				
	piwnica	(3.12+0.30)*2	szt	6.840	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0	(3.12+0.30)*5	szt	17.100	
	1	(3.12+0.30)*9	szt	30.780	
	2	4.00*7	szt	28.000	
				RAZEM	**82.720**
39 d.5	**KNR K-02 0107-03 analogia**	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych wolnostojące na zaprawie-np.SCHIEDEL lub równoważne 4 przewodowe	szt		
	piwnica	(3.12+0.30)*1	szt	3.420	
	0	(3.12+0.30)*6	szt	20.520	
	1	(3.12+0.30)*8	szt	27.360	
	2	4.00*8	szt	32.000	
				RAZEM	**83.300**
40 d.5	**KNR 4-01 0203-13**	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m²		
		(0.36+0.12)*(0.25+0.12)*10	m²	1.776	
		(0.52+0.12)*(0.25+0.12)*7	m²	1.658	
		(0.68+0.12)*(0.25+0.12)*8	m²	2.368	
				RAZEM	**5.802**
41 d.5	**KNR 2-02 0921-01**	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm kominów ponad dachem	m²		
		((0.36+0.02)*2+(0.25+0.02)*2)*10*1.00	m²	13.000	
		((0.52+0.02)*2+(0.25+0.02)*2)*7*1.00	m²	11.340	
		((0.68+0.02)*2+(0.25+0.02)*2)*8*1.00	m²	15.520	
				RAZEM	**39.860**
42 d.5	**KNR 4-01 0419-01**	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
43 d.5	**KNR 4-01 0419-02**	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
44 d.5	**KNR 2-02 0126-01**	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
	piwnica	21	szt	21.000	
	0	22	szt	22.000	
	1	26	szt	26.000	
				RAZEM	**69.000**
45 d.5	**KNR 2-02 0126-02**	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
	piwnica	21	szt	21.000	
	0	26	szt	26.000	
	1	20	szt	20.000	
	2	3	szt	3.000	
				RAZEM	**70.000**
46 d.5	**KNR 2-02 0126-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L-19	m		
	piwnica	1.20*6*2+1.80*20*2+2.10*10*2+2.40*10*2+1.20*24*2+1.50*10*2	m	264.000	
	0	1.50*2*2+1.80*12*2+2.40*28*2+1.20*26*2+1.50*14*2	m	288.000	
	1	1.20*16*2+1.80*8*2+2.10*4*2+2.40*26*2+1.50*4*2	m	220.800	
	2	1.20*3*2	m	7.200	
				RAZEM	**780.000**
47 d.5	**KNR 2-02 0126-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. np.MU-ROTHERM 110W lub równoważne	m		
	piwnica	1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	**2.400**
48 d.5	**KNR 2-02 0126-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. np.MU-ROTHERM 140W lub równoważne	m		
	piwnica	1.80*2+2.40*4	m	13.200	
	0	2.10*2+2.40*6	m	18.600	
	1	2.40*4	m	9.600	
				RAZEM	**41.400**
49 d.5	**KNR 2-02 1605-02**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys. 5 m	m²		
		296.058	m²	296.058	
				RAZEM	**296.058**
50 d.5	**KNR 2-02 1605-06**	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow. 5 m	m²		
		poz.34+poz.35+poz.36+poz.37	m²	2 416.557	
				RAZEM	**2 416.557**
6	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- CPV - 45430000-0**				
51 d.6	**KNR 2-02 0812-01**	Tynki wewn.pocienione gr.8mm kat.III na ścianach z elem.wielkoblok.wykon.ręcznie	m²		
		poz.57+poz.54+poz.58	m²	1 214.900	
				RAZEM	**1 214.900**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.6	**NNRNKB 202 0841-01**	(z.VII) tynki z gipsowej mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m²		
		(28.60*2+1.95*2+0.90*2+20.00*2+1.75*2+4.10*2)*1.70	m²	194.820	
		(30.50*2+1.95*2+20.00*2+1.75*2)*1.70	m²	184.280	
		(29.00*2+1.95*2+20.00*2+1.75*2)*1.70	m²	179.180	
	p	(2.15*2+3.75*2+3.75*2+3.00*2+5.30*2+5.30*2+9.25*2+5.30+2.80*2+ 4.00*2+1.80*2+4.00*2+1.80*2+4.00*2+2.70*2+4.00*2+2.20*2+4.00*2+ 12.35*2+1.20*2+5.50*2+2.00*2+2.70*2+2.00*2+4.45*2+2.15*2)*0.40	m²	79.040	
	0	(3.60*2+5.30*2+1.10*2+1.05*2+1.70*2+1.95*2*3+2.00*2+2.00*+2.00*2* 3+2.20*2*3+2.10*2+2.10*2+2.25*2+2.30*2+3.00*2+2.10*2)*0.40	m²	42.440	
	1	(2.30*2*4+2.00*2*4+2.30*2+2.20*2+6.25*2+5.30*2+1.10*2+1.90*2)* 0.40	m²	29.000	
		(1.80*9.70+5.50*2*9.70+1.80*2*3.00+2.81*2*3.00+4.50*2*12.20+2.83* 12.20+4.15*9.70*2+2.85*9.70)	m²	404.301	
	p	(5.50*2+5.15*2+4.10*2+5.50*2+4.10*2+5.50*2+5.30*2+5.50*2+6.20*2+ 5.20*2+6.20*2*2)*3.00	m²	386.700	
	0	(3.10*2+5.30*2+3.00*2+5.30*2+5.20*2+5.30*2+15.65*2+5.30*2+5.50* 2+2.60*2+3.30*2+5.50*2+4.20*2+5.50*2+5.50*2+4.20*2+4.20*2+5.50* 2+5.50*2+4.20*2*3+6.20*2*3)*3.00	m²	785.100	
	1	(2.10*2+5.30*2+4.55*2+5.30*2*5+4.55*2*5+5.20*2+7.50*2+5.50*2+ 2.65*2+4.00*2+5.50*2+3.70*2+5.50*2+4.30*2+5.50*2+4.30*2+5.50*2+ 3.80*2*2+6.20*2*2+1.30*2+1.98*2)*3.00	m²	861.780	
		-(1.05*1+1.70*2+1.32*2+1.32*1+1.42*2+2.03*4+2.03*1+2.30*18+2.30* 1+3.06*8+3.40*30+3.74*1)	m²	-195.320	
		-(poz.110*2+poz.111*1+poz.123*1)	m²	-225.432	
				RAZEM	**2 725.889**
53 d.6	**NNRNKB 202 0841-04**	(z.VII) tynki z gipsowej mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15 cm	m²		
		(1.00+1.05*2+1.00*2+1.70*2*2+1.20*2+1.10*2*2+1.20*1+1.10*2+1.35* 2+1.05*2*2+1.35*4+1.50*2*4+1.35*1+1.50*2*1+1.35*18+1.70*2*18+ 1.35*1+1.70*2+1.80*8+1.70*2*8+2.00*30+2.00*2*30+2.20*1+1.70*2)* 0.12	m²	44.184	
		(poz.110*2.02*0.12*2+poz.111*2.02*0.12*2*1+poz.123*2.02*0.12*2)	m²	66.102	
				RAZEM	**110.286**
54 d.6	**KNR K-04 0109-02**	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy np.MO-ZATYNK lub równoważne o wielkości kamienia 1,8 mm	m²		
		(28.60*2+1.95*2+0.90*2+20.00*2+1.75*2+4.10*2)*1.15	m²	131.790	
		(30.50*2+1.95*2+20.00*2+1.75*2)*1.15	m²	124.660	
		(29.00*2+1.95*2+20.00*2+1.75*2)*1.15	m²	121.210	
				RAZEM	**377.660**
55 d.6	**KNR 0-14 2010-08**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m²		
		(1.20*1.60+1.20*0.20)*(5+8+7)	m²	43.200	
				RAZEM	**43.200**
56 d.6	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż ścianek sanitarnych systemowych np.valentine lub równoważne	m²		
		(1.30*2+2.15+2.15*2+1.80*2)*1.80	m²	22.770	
				RAZEM	**22.770**
57 d.6	**KNR 0-12 0829-05**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej w sposób bezspoinowy	m²		
	p	(2.15*2+3.75*2+3.75*2+3.00*2+5.30*2+5.30*2+9.25*2+5.30+2.80*2+ 4.00*2+1.80*2+4.00*2+1.80*2+4.00*2+2.70*2+4.00*2+2.20*2+4.00*2+ 12.35*2+1.20*2+5.50*2+2.00*2+2.70*2+2.00*2+4.45*2+2.15*2)*2.20	m²	434.720	
	0	(3.60*2+5.30*2+1.10*2+1.05*2+1.70*2+1.95*2*3+2.00*2+2.00*+2.00*2* 3+2.20*2*3+2.10*2+2.10*2+2.25*2+2.30*2+3.00*2+2.10*2)*2.20	m²	233.420	
	1	(2.30*2*4+2.00*2*4+2.30*2+2.20*2+6.25*2+5.30*2+1.10*2+1.90*2)* 2.20	m²	159.500	
		1.20*1.60*5	m²	9.600	
		-poz.58	m²	-16.800	
				RAZEM	**820.440**
58 d.6	**KNR 0-12 0829-05 analogia**	Licowanie ścian płytkami - lustra w powierzchni płytek	m²		
		1.00*0.80*(5+16)	m²	16.800	
				RAZEM	**16.800**
59 d.6	**KNR 2-02 1505-05 sufity ściany**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych szpachlowanych z gruntowaniem -farba zmywalna	m²		
		poz.52+poz.53+poz.55+poz.74	m²	3 088.117	
		poz.60	m²	810.980	
				RAZEM	**3 899.097**
60 d.6	**NNRNKB 202 0841-02**	(z.VII) tynki z gipsowej mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m²		
		poz.63+poz.64-poz.61	m²	810.980	
				RAZEM	**810.980**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	**NNRNKB**	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami	m²		
d.6	**202 2702-01**	z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm			
		8.08+11.35+50.29+14.78+5.48+5.19+9.35+22.35	m²	126.870	
		53.53+82.57+4.10+3.73+3.88+4.30+4.36+4.36+4.98+5.42+4.68+ 22.53+4.88	m²	203.320	
		4.64+4.64+5.10+4.64+4.64+51.06+19.00+16.05+22.35	m²	132.120	
				RAZEM	**462.310**
62	**NNRNKB**	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami	m²		
d.6	**202 2701-01**	gipsowymi			
		(3.80+3.20+1.20)*2.83	m²	23.206	
				RAZEM	**23.206**
63	**KNR 2-02**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m²		
d.6	**0609-03**	wierzchu konstr.na sucho - posadzka na gruncie 10cm			
	piwn	8.08+11.35+27.93+48.61+50.29+11.42+7.25+7.29+11.05+8.79+14.78+ 10.37+28.10+22.56+22.56+23.01+5.48+2.21+5.19+9.35+39.06+31.96+ 22.35+4.78	m²	433.820	
				RAZEM	**433.820**
64	**KNR 2-02**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m²		
d.6	**0609-03**	wierzchu konstr.na sucho - pos. na stropie 3cm			
	0	16.45+19.92+19.88+53.53+82.57+28.25+4.1+3.73+3.88+4.30+4.36+ 4.36+4.98+17.02+5.42+4.68+22.53+4.88+17.53	m²	322.370	
	1	21.05+11.21+4.64+4.64+5.10+4.64+4.64+51.06+17.53+17.02+19.00+ 16.05+16.05+22.35	m²	214.980	
	0	14.16+13.75+18.43+18.43+18.70+26.66+20.90+20.90	m²	151.930	
	1	19,08+19,08+18,72+18,72+18,71+39,17			
	1	14.16+21.68+19.74+23.33+23.60+23.84+23.84	m²	150.190	
				RAZEM	**839.470**
65	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm	m²		
d.6	**1102-02**	zatarte na gładko			
		poz.68+poz.70+poz.72	m²	1 273.290	
				RAZEM	**1 273.290**
66	**KNR 2-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek	m²		
d.6	**1102-03**	lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm			
		poz.65	m²	1 273.290	
				RAZEM	**1 273.290**
67	**KNR 2-02**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-	m²		
d.6	**1106-07**	lową			
		poz.66	m²	1 273.290	
				RAZEM	**1 273.290**
68	**KNR 0-12**	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w sposób bez-	m²		
d.6	**1118-03**	spoinowy			
	piwn	8.08+11.35+27.93+48.61+50.29+11.42+7.25+7.29+11.05+8.79+14.78+ 10.37+28.10+22.56+22.56+23.01+5.48+2.21+5.19+9.35+39.06+31.96+ 22.35+4.78	m²	433.820	
	0	16.45+19.92+19.88+53.53+82.57+28.25+4.1+3.73+3.88+4.30+4.36+ 4.36+4.98+17.02+5.42+4.68+22.53+4.88+17.53	m²	322.370	
	1	21.05+11.21+4.64+4.64+5.10+4.64+4.64+51.06+17.53+17.02+19.00+ 16.05+16.05+22.35	m²	214.980	
				RAZEM	**971.170**
69	**KNR 0-12**	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 5	m		
d.6	**1119-02**	cm licowane z płytkami na ścianie			
	p	3.75*2+2.15*2+3.00*2+3.75*2+5.30*2+5.30*2+9.30*2+5.30*2+2.80*2+ 1.75*2+1.80*2+2.75*2+2.15*2+4.00*2*5+12.30*2+1.20*2+1.95*2+ 18.60*2+5.50*2+2.00*2+5.50*2+5.15*2+4.15*2+4.15*2+5.50*2*3+4.10* 2+2.10*2+4.40*2+2.80*2+2.00*2+6.20*2*2+6.30*2+5.20*2	m	370.800	
	0	3.10*2+3.00*2+3.50*2+15.70*2+5.20*2+5.30*2*5+30.5*2+1.95+1.10*2+ 1.00*2+1.7*2+1.95*2*3+2.00*2*4+2.20*2*4+2.20*2+2.20*2+2.25*2+ 2.25*2+3.00*2+2.10*2	m	257.850	
	1	2.00*2*4+2.30*2*5+2.20*2+29.00*2+3.2*2+5.20*2+6.20*2+1.90*2+ 1.30*2	m	137.000	
	2	2.00*2+2.81	m	6.810	
		-(0.90*25+1.90*2+0.90*13+3.60*2+2.81*3+0.90*20+1.30*1+0.90*7+ 2.81*3+0.90*14+1.70*2+0.90*13+2.81*3)	m	-123.790	
				RAZEM	**648.670**
70	**KNR 2-02**	Posadzki epoksydowe gr.3mm	m²		
d.6	**1116-02**				
	0	14.16+13.75+18.43+18.43+18.70+26.66+20.90+20.90	m²	151.930	
	1	19,08+19,08+18,72+18,72+18,71+39,17			
				RAZEM	**151.930**
71	**KNR 4-01**	wyokrąglenie pod cokolik epoksydowy	m		
d.6	**0817-06**				
	analogia				
		5.30*2+5.50*2	m	21.600	
		2.60*2+3.30*2+4.20*2+4.20*2+4.20*2+5.50*2*5+4.20*2*3+6.2*2*3	m	154.400	
		4.60*2*5+5.30*2*5+5.20*2+7.50*2	m	124.400	
		-(0.90*2+0.90*16+0.90*11)	m	-26.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**274.300**
72 d.6	**KNR 2-02 1115-02**	Warstwy wygładzające z masy Lerotex lub równoważnej gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m²		
	1	14.16+21.68+19.74+23.33+23.60+23.84+23.84	m²	150.190	
				RAZEM	**150.190**
73 d.6	**KNR 2-02 1112-01**	Posadzki z wykładzin dywanowych z cokolikiem 5cm	m²		
		poz.72	m²	150.190	
				RAZEM	**150.190**
74 d.6	**KNR 0-12 1120-03**	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w sposób bezspoinowy	m²		
		21.05+14.81+17.53+15.40+17.02+17.53+21.05+17.53+17.02+18.05	m²	176.990	
		1.68*1.35*4+1.68*1.35*6+1.68*1.35*4	m²	31.752	
				RAZEM	**208.742**
75 d.6	**KNR 0-12 1119-05**	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 5 cm licowane ze ścianą	m		
	k1	2.43*4+1.68*4+1.58*2*2+2.81*2	m	28.380	
	k2	2.43*6+1.68*6+1.58*2*3+2.81*3	m	42.570	
	k3	2.43*4+1.68*4+1.58*2*2+2.81*2	m	28.380	
				RAZEM	**99.330**
76 d.6	**KNR 4-01 0322-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		15+18+19	szt.	52.000	
				RAZEM	**52.000**
77 d.6	**KNR-W 2-17 0206-01**	Wentylatory osiowe łazienkowe uruchamiane wyłącznikiem światła	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
78 d.6	**KNR-W 2-17 0101-01**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m²		
		(2.36+1.60+1.70+0.60+0.90+4*0.80+22.40)*0.64	m²	20.966	
				RAZEM	**20.966**
79 d.6	**KNR 2-02 2601-08 analogia**	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 30x30x2	m		
		1.5*44+1.5*1	m	67.500	
		1.5*48+1.5*6	m	81.000	
		1.5*50+1.5*10	m	90.000	
				RAZEM	**238.500**
7	**KONSTRUKCJA DACHU- CPV - 45223100-7 - 45261100-5**				
80 d.7	**KNR 2-05 0101-01**	Hale typu lekkiego - słupy stalowe o masie do 1 t bez M	t		
		18.80*2*(2.55*8)/1000	t	0.767	
				RAZEM	**0.767**
81 d.7	**KNR 2-05 0101-06**	Hale typu lekkiego - rygle stalowe ścian bez M	t		
		18.80*2*(14.60*2+3.30*4)/1000	t	1.594	
		4.71*0.18*9*2*2/1000	t	0.031	
		25.2*0.27*8/1000	t	0.054	
				RAZEM	**1.679**
82 d.7	**kalk. własna**	Dostarczenie konstrukcji stalowej	t		
		poz.80+poz.81	t	2.446	
				RAZEM	**2.446**
83 d.7	**KNR 2-02 0604-05**	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m²		
		25.8	m²	25.800	
				RAZEM	**25.800**
84 d.7	**KNR 2-02 0407-01**	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		0.424	m³ drew.	0.424	
				RAZEM	**0.424**
85 d.7	**KNR 2-02 0407-02**	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		0.425	m³ drew.	0.425	
				RAZEM	**0.425**
86 d.7	**KNR 2-02 0406-02**	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		2.519	m³ drew.	2.519	
				RAZEM	**2.519**
87 d.7	**KNR 2-02 0407-03**	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		0.478	m³ drew.	0.478	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**0.478**
88 d.7	**KNR 2-02 0407-05**	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		0.359	m³ drew.	0.359	
				RAZEM	**0.359**
89 d.7	**KNR 2-02 0406-05**	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.		
		0.424+0.563	m³ drew.	0.987	
				RAZEM	**0.987**
90 d.7	**KNR 2-02 0408-02**	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³		
		0.401	m³	0.401	
				RAZEM	**0.401**
91 d.7	**KNR 2-02 0408-01**	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³		
		0.275	m³	0.275	
				RAZEM	**0.275**
92 d.7	**KNR 2-02 0408-03**	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³		
		11.788	m³	11.788	
				RAZEM	**11.788**
93 d.7	**KNR 2-02 0408-08**	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³		
		0.628+0.104	m³	0.732	
				RAZEM	**0.732**
94 d.7	**KNR 2-02 0409-05**	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³		
		0.232	m³	0.232	
				RAZEM	**0.232**
95 d.7	**KNR 2-02 0410-04**	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty 60x25 mm	m²		
		(36.30+26.90)/2*5.21	m²	164.636	
		20.50*5.21	m²	106.805	
		9.40*5.21*0.5	m²	24.487	
		6.40*3.60*0.5	m²	11.520	
		(29.4+13.55)/2*8.75	m²	187.906	
		20*8.75	m²	175.000	
		-6.4*3.56*0.5	m²	-11.392	
		15.80*8.75*0.5	m²	69.125	
		2.20*3.40	m²	7.480	
				RAZEM	**735.567**
96 d.7	**KNR 2-02 0607-01**	Wiatroizolacja z folii	m²		
		poz.95	m²	735.567	
				RAZEM	**735.567**
97 d.7	**KNR 2-02 0410-04**	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m²		
		poz.95	m²	735.567	
				RAZEM	**735.567**
98 d.7	**KNR 0-15 0519-01**	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm	m²		
		poz.95	m²	735.567	
				RAZEM	**735.567**
99 d.7	**KNR 0-15 0521-01**	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
		20.5+13.60+7.08*2+11.95*3+4.90	m	89.010	
				RAZEM	**89.010**
100 d.7	**KNR 0-15II 0528-04**	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		36.2+20.50+20.0+29.35+15.80	m	121.850	
				RAZEM	**121.850**
101 d.7	**KNR 0-15II 0529-03**	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		(6+7)*7.00	m	91.000	
				RAZEM	**91.000**
102 d.7	**KNR 2-02 0506-01 analogia pas nadrynnowy obr kominów**	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej	m²		
		0.18*(36.2+20.50+20.0+29.35+15.80)	m²	21.933	
		(0.25+0.18)*(0.25*2+1.55*2)+(0.25+0.18)*(0.25+0.18)	m²	1.733	
		(0.25+0.18)*(0.25*2+1.30*2)+(0.25+0.18)*(0.25+0.18)	m²	1.518	
		((0.25+0.18)*(0.25*2+1.20*2)+(0.25+0.18)*(0.25+0.18))*7	m²	10.023	
		(0.25+0.18)*(0.25*2+1.63*2)+(0.25+0.18)*(0.25+0.18)	m²	1.802	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.25+0.18)*(0.40*2+0.60*2)+(0.25+0.18)*(0.25+0.18)	m²	1.045	
				RAZEM	**38.054**
103 d.7	**KNR 2-02 0506-02 analogia kosz**	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m²		
		0.35*2*7.08	m²	4.956	
				RAZEM	**4.956**
104 d.7	**KNR 2-15 0211-03 z.o.2.6. 9902-03**	Montaż osadników deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
105 d.7	**KNR 2-02 0607-01 analogia**	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.-paroizolacja	m²		
		poz.95	m²	735.567	
				RAZEM	**735.567**
106 d.7	**KNR 2-02 0410-02**	Olacenie polaci dachowych latami 50x25mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. - od spodu konstrukcji (wełna min między krokwiami) Krotność = 2	m²		
		poz.95-poz.109	m²	640.524	
				RAZEM	**640.524**
107 d.7	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr18 cm na sucho.	m²		
		poz.95-poz.109	m²	640.524	
				RAZEM	**640.524**
108 d.7	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr5 cm na sucho.	m²		
		poz.107	m²	640.524	
				RAZEM	**640.524**
109 d.7	**KNR 2-02 0410-01**	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.-podbitka	m²		
		0.78*(36.2+20.50+20.0+29.35+15.80)	m²	95.043	
				RAZEM	**95.043**
8	**STOLARKA CPV 45421000-4**				
110 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - np.porta london lub równoważne D-1 90x202	m²		
		0.90*2.02*49	m²	89.082	
				RAZEM	**89.082**
111 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe - np.porta london lub równoważne D-2 90x202	m²		
		0.90*2.02*23	m²	41.814	
				RAZEM	**41.814**
112 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - np.porta london lub równoważne D-3 100x202	m²		
		1.00*2.02*2	m²	4.040	
				RAZEM	**4.040**
113 d.8	**KNR 2-02 1016-02**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		<zw>49+2	szt.	51.000	
		<łaz>23	szt.	23.000	
				RAZEM	**74.000**
114 d.8	**wycena indywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D4 EI30 1, 60*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem 0,45*1,60 i samozamykaczem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	**5.000**
115 d.8	**wycena indywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D5 EI30 1, 30*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem 0,55*2,02 i samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
116 d.8	**wycena indywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D6 EI30 1, 30*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem 0,55*2,02 i samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
117 d.8	**wycena indywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D7 EI30 1, 30*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem 0,55*2,02*2 + 0,45*2,53 i samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
118 d.8	**wycena in-dywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe jednoskrzydłowe D10 EI30 90*200 w świetle przejścia i samozamykaczem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	**4.000**
119 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne przeszklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wewnętrzne D-11 90+70x202	m²		
		0.90*2.02*4	m²	7.272	
		0.70*2.02*4	m²	5.656	
				RAZEM	**12.928**
120 d.8	**wycena in-dywidualna**	Drzwi (przeciwpożarowe) z materiałów trudnozapalnych) przesuwne D12 EI30 3,60*2,44 w świetle przejścia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
121 d.8	**wycena in-dywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D13 EI30 1,30*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem 0,55*2,02 + 0,45*1,86 i samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
122 d.8	**wycena in-dywidualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe zewnetrzne Z1 EI60 1,30*2,02 w świetle przejścia (90+r) z naświetlem i samozamy-kaczem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
123 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - zewnętrzne Z-2 90x202	m²		
		0.90*2.02*3	m²	5.454	
				RAZEM	**5.454**
124 d.8	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - zewnętrzne Z-3 90+30x202	m²		
		0.90*2.02*1	m²	1.818	
		0.30*2.02*1	m²	0.606	
				RAZEM	**2.424**
125 d.8	**KNR 2-02 1016-04**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
126 d.8	**KNR 2-02 1016-04**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1+4	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
127 d.8	**KNR 2-02 1009-05**	Naświetla stałe drewniane fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2	m²		
		1.65*0.45*4	m²	2.970	
				RAZEM	**2.970**
128 d.8	**KNR 4-01 0920-17**	Założenie samozamykaczy drzwiowych - drzwi drewniane	szt.		
		23+3+1	szt.	27.000	
				RAZEM	**27.000**
129 d.8	**KNR-W 2-02 1018-03**	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2	m²		
	o1	1.00*1.05*1	m²	1.050	
	o3	1.20*1.10*2	m²	2.640	
	o4	1.35*1.05*2	m²	2.835	
				RAZEM	**6.525**
130 d.8	**KNR-W 2-02 1018-04**	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m²		
	o2	1.00*1.75*2	m²	3.500	
	o5	1.35*1.50*4	m²	8.100	
	o6	1.35*1.70*18	m²	41.310	
	o7	1.80*1.70*8	m²	24.480	
	o8	2.00*1.70*30	m²	102.000	
	o9	2.20*1.70*1	m²	3.740	
				RAZEM	**183.130**
131 d.8	**KNR 4-01 0321-02**	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł -parapety PVC do 30 cm	szt.		
	o1	1	szt.	1.000	
	o2	1	szt.	1.000	
	o3	2	szt.	2.000	
	o4	2	szt.	2.000	
	o5	4	szt.	4.000	
	o6	18	szt.	18.000	
	o7	8	szt.	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	o8	30	szt.	30.000	
	o9	1	szt.	1.000	
	od1	1	szt.	1.000	
	od5	1	szt.	1.000	
	od2	1	szt.	1.000	
				RAZEM	**70.000**
132 d.8	**wycena in-dywidualna**	Doświetlacze piwniczne 125/135/60 - korpus z odprowadzeniem wody i kratą poziomą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
133 d.8	**wycena in-dywidualna**	Doświetlacze piwniczne 150/120/60 - korpus z odprowadzeniem wody i kratą poziomą	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	**9.000**
134 d.8	**wycena in-dywidualna**	Doświetlacze piwniczne 200/135/60 - korpus z odprowadzeniem wody i kratą poziomą	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
9	**ZABEZPIECZENIE P-POŻ CPV 45421000-4**				
135 d.9	**KNR-W 2-02 1018-03**	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 okno oddymiające	m²		
	od1	1.20*1.10*1	m²	1.320	
	od5	1.35*1.50*1	m²	2.025	
	od2	1.35*1.70*1	m²	2.295	
				RAZEM	**5.640**
136 d.9	**wycena in-dywidualna**	Klapa dymowa 100*160	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
137 d.9	**wycena in-dywidualna**	Kurtyna okienna p-poż	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
138 d.9	**KNR-W 2-02 1515-08**	Jednokrotne lakierowanie powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m2 - zabezpieczenie konstr stalowych np.systemem FLAME CONTROL No173 lub równoważnym	m²		
		Krotność = 2			
		0.57*2*(2.55*8)	m²	23.256	
		0.57*2*(14.60*2+3.30*4)	m²	48.336	
		0.14*0.18*9*2*2	m²	0.907	
		0.43*0.27*8	m²	0.929	
				RAZEM	**73.428**
139 d.9	**KNR 4-01 0614-07**	Impregnacja bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - impregnacja konstrukcji dachu do NRO	m²		
		Krotność = 1.5			
		269.06+poz.95*0.12+poz.97*0.5+poz.106*0.20+poz.109*2	m²	1 043.302	
				RAZEM	**1 043.302**
140 d.9	**KNR 4-01 0614-08**	Impregnacja bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następne impregnacja konstrukcji dachu do NRO	m²		
		Krotność = 3			
		poz.139	m²	1 043.302	
				RAZEM	**1 043.302**
10	**ELEWACJA CPV - 45262100-2**				
10.1	**Elewacja nadziemna**				
141 d.10.1	**KNR 2-02 2601-01**	Docieplenie ścian pełn.płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.barwionymi w masie - styropian z 1 warstwy siatki	m²		
		7.05*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	834.086	
		1.30*8.24	m²	10.712	
		-1.20*1.1*2-1.35*1.70*16-1.80*1.70*3-2.00*1.70*25-2.20*1.70*1	m²	-137.280	
		-1.01*0.9-1.41*0.90-1.31*0.90	m²	-3.357	
				RAZEM	**704.161**
142 d.10.1	**KNR 2-02 2601-06**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.barwionymi w masie ościeży - styropian z 1 warstwy siatki	m²		
		(1.20+1.1*2)*2+(1.35+1.70*2)*16+(1.80+1.70*2)*3+(2.00*1.70*2)*25+2.20*1.70*2	m²	275.880	
		(1.01+0.9*2+1.41+0.90*2+1.31+0.90*2)*0.20	m²	1.826	
				RAZEM	**277.706**
143 d.10.1	**KNR 2-02 2601-08**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m		
		7.05*3	m	21.150	
		1.30*8.24	m	10.712	
		(1.20+1.1*2)*2+(1.35+1.70*2)*16+(1.80+1.70*2)*3+(2.00*1.70*2)*25+2.20*1.70*2	m	275.880	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.01+0.9*2+1.41+0.90*2+1.31+0.90*2	m	9.130	
				RAZEM	**316.872**
144 d.10.1	**KNR 2-02 2601-05**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m²		
		2.00*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	236.620	
				RAZEM	**236.620**
145 d.10.1	**KNR 2-02 1610-02**	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m²		
		poz.141	m²	704.161	
		0.90*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	106.479	
				RAZEM	**810.640**
146 d.10.1	**wycena indywidualna**	Czas pracy rusztowań 40dni x 810m2 x pln / m2 = pln/kpl	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
147 d.10.1	**KNNR 2 1505-01**	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m²		
		poz.145	m²	810.640	
				RAZEM	**810.640**
148 d.10.1	**KNR 4-01 0321-02 analogia**	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł -parapety z blachy powlekanej do 30 cm	szt.		
	o1	1	szt.	1.000	
	o3	2	szt.	2.000	
	o4	2	szt.	2.000	
	o5	4	szt.	4.000	
	o6	18	szt.	18.000	
	o7	8	szt.	8.000	
	o8	30	szt.	30.000	
	o9	1	szt.	1.000	
	od1	1	szt.	1.000	
	od5	1	szt.	1.000	
	od2	1	szt.	1.000	
				RAZEM	**69.000**
10.2	**Cokół+część podziemna**				
149 d.10.2	**KNR 2-02 2601-01**	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styroduru i 1 warstwy siatki	m²		
		3.00*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	354.930	
		1.00*1.05+1.00*1.70+1.35*1.05*2+1.35*1.5*4+1.35*1.50*1+1.35*1.70*3+1.80*1.70*5+2.00*1.70*5	m²	54.895	
		1.01*2.08*2	m²	4.202	
				RAZEM	**414.027**
150 d.10.2	**KNR 2-02 2601-06**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki	m²		
		((1.00+1.05)*2+1.00+1.70+(1.35+1.05)*2+(1.35+1.5)*4+(1.35+1.50)*1+(1.35+1.70)*3+(1.80+1.70)*5+(2.00+1.70)*5)*0.20	m²	14.200	
		((1.01+2.08)*2)*0.20	m²	1.236	
				RAZEM	**15.436**
151 d.10.2	**KNR 2-02 2601-08**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m		
		3.00*3	m	9.000	
		(1.00+1.05)*2+1.00+1.70+(1.35+1.05)*2+(1.35+1.5)*4+(1.35+1.50)*1+(1.35+1.70)*3+(1.80+1.70)*5+(2.00+1.70)*5	m	71.000	
		(1.01+2.08)*2	m	6.180	
				RAZEM	**86.180**
152 d.10.2	**KNR 2-02 2601-05**	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m²		
		3.00*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	354.930	
				RAZEM	**354.930**
153 d.10.2	**KNR 2-02 0921-01**	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian	m²		
		0.90*(34.97+28.11+14.61+20.12+20.50)	m²	106.479	
		((1.00+1.05)*2+1.00+1.70+(1.35+1.05)*2+(1.35+1.5)*4+(1.35+1.50)*1+(1.35+1.70)*3+(1.80+1.70)*5+(2.00+1.70)*5)*0.20	m²	14.200	
		((1.01+0.90)*2)*0.20	m²	0.764	
				RAZEM	**121.443**
11	**ROBOTY ŚLUSARSKIE CPV 454-8**				
154 d.11	**KNR 2-02 1207-03 analogia**	Balustrady schodowe z rur i prętów stalowych osadzone i zamocowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg -INOX	m		
		3.20*(4+6+4)	m	44.800	
		1.52+1.42+1.42+0.30+0.20*(4+6+4)	m	7.460	
				RAZEM	**52.260**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 d.11	**KNR 2-02 1207-03 analogia**	Poręcze schodowe z rur o masie do 4 kg -INOX	m		
		2.90*(4+6+4)	m	40.600	
		1.60*2*(2+3+2)	m	22.400	
		2.80*(2+3+2)	m	19.600	
				RAZEM	**82.600**
156 d.11	**KNR 7-12 0101-02**	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m²		
		poz.138	m²	73.428	
				RAZEM	**73.428**
157 d.11	**KNR 7-12 0201-02**	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m²		
		poz.156	m²	73.428	
				RAZEM	**73.428**
158 d.11	**KNR 7-12 0213-02**	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m²		
		poz.156	m²	73.428	
				RAZEM	**73.428**
159 d.11	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż daszków wejściowych z poliwęglanu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12	**DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV-452-11**				
160 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż windy osobowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
161 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż dźwigu towarowego - gastronomicznego w konstrukcji samonośnej z drzwiami i zabudową p-poż EI-30	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
162 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w toaletach(przy wc, przy umywalce, prysznic)	kpl.		
		3+21+15	kpl.	39.000	
				RAZEM	**39.000**
163 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w toaletach(przy wc, przy umywalce) -ruchomy	kpl.		
		2+14+10	kpl.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
164 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż krzesełek dla niepełnosprawnych w prysznicu - ruchomy	kpl.		
		1+7+5	kpl.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
165 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych w korytarzach	m		
		3.60+5.30+4.10+2.80+3.70+4.1+2.10+5.90+1.70+0.40+5.60+5.20+ 3.00+1.60+1.30+3.20+0.50+6.10+0.50+3.10+2.70+1.50+5.80+0.50+ 0.50+1.60+5.20+3.30+5.00+3.00+3.00+1.20+0.60+2.80+2.50+6.1+ 3.10+3.10+2.20+1.00+2.30+2.60+4.00+1.80+3.10+1.50+1.90+2.40+ 2.80+1.70+0.50+5.10+3.00+5.10+3.10+2.90+0.80+3.00+0.60+1.50+ 5.80+1.50+6.00+3.70	m	185.200	
				RAZEM	**185.200**
166 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie	kpl.		
		7+10+8	kpl.	25.000	
				RAZEM	**25.000**
167 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż kasety na ręczniki papierowe	kpl.		
		7+10+8	kpl.	25.000	
				RAZEM	**25.000**
168 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż kasety na papier toaletowy	kpl.		
		5+9+7	kpl.	21.000	
				RAZEM	**21.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.12	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż luster nad umywalkami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
13	**OPASKA CPV-45233222-2**				
170 d.13	**KNR 2-31 0407-01**	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		36.2+20.50+20.0+29.35+15.80	m	121.850	
				RAZEM	**121.850**
171 d.13	**KNR 2-31 0114-05**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m²		
		poz.170*0.80	m²	97.480	
				RAZEM	**97.480**
172 d.13	**KNR 2-31 0114-06**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m²		
		Krotność = 10			
		poz.171	m²	97.480	
				RAZEM	**97.480**
173 d.13	**KNR 2-31 0511-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²		
		poz.170*0.65	m²	79.203	
				RAZEM	**79.203**