Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa DPS w Parchaniu - budynek stary					
1	**ROZBIÓRKI - CPV - 45111000-8**				
1 d.1	**KNR 4-01 0348-02**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m²		
		0.9*2.35	m²	2.115	
				RAZEM	**2.115**
2 d.1	**KNR 4-01 0348-03**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m²		
		(1.3+2.3*1.0)*2.35+(1.6+0.9+0.4)*2.95	m²	17.015	
				RAZEM	**17.015**
3 d.1	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr 20 cm	m³		
		((3.1+1.3)*2.35+((1.4+1.5+5*3)+(1.9*2+0.6+0.3+0.8+0.6)*2.95))*0.20	m³	9.247	
				RAZEM	**9.247**
4 d.1	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr 25 cm	m³		
		0.6*2.95*0.25	m³	0.443	
				RAZEM	**0.443**
5 d.1	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr 50 cm	m³		
		((0.2+0.15+0.15+1.2+0.5+0.2+0.4+1.2)*2.0+(1.0+1.1)*0.5)*0.5	m³	4.525	
				RAZEM	**4.525**
6 d.1	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (wykucie otworów drzwiowych)	m³		
		((0.3+0.2+1.1+1.1+0.7+0.3+(1.1*4))*2+(1.91+2.0)+(0.8+0.6)*2.0)*0.42	m³	9.622	
				RAZEM	**9.622**
7 d.1	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	**21.000**
8 d.1	**KNR 4-01 0354-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m²		
		1.1*2.0*31	m²	68.200	
				RAZEM	**68.200**
9 d.1	**KNR 4-01 0354-07**	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
10 d.1	**KNR 4-01 0336-01**	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (zamontowanie nadproży)	m		
		(28*1.65)+(2*2.45)+(16*1.65)	m	77.500	
				RAZEM	**77.500**
11 d.1	**KNR 4-01 0431-02**	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m²		
		1.20*3.50	m²	4.200	
		1.80*1.20	m²	2.160	
				RAZEM	**6.360**
12 d.1	**KNR-W 4-01 0819-05**	Rozebranie posadzek	m²		
		(20.74+7.41+16.55+23.95+14.6+12.2+12.5+14.85+18.32+13.45+6.69+ 19.48+3.51+12.21+5.87+9.45+29.8+9.9+17.48+9.76+17.25+39.40+(0.47* 0.9*19))+(12.21+16.05+16.06+18.0+12.65+18.03+18.38+33.25+21.85+ 20.20+14.60+22.40+19.85+33.03+19.0+18.30+15.15+16.25+32.77+40.74+ 18.81+17.48+39.62)-poz.13	m²	504.757	
				RAZEM	**504.757**
13 d.1	**KNR 4-01 0818-05**	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²		
		poz.40	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
14 d.1	**KNR-W 4-01 0819-05**	Rozebranie posadzek w pomieszczeniach gr 7cm	m²		
		poz.40	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
15 d.1	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m³		
		0.127+2.042+46.235+0.443+8.55+22.82+3.10	m³	83.317	
				RAZEM	**83.317**
2	**STROPY I SCHODY - CPV - 45223500-1**				
16 d.2	**KNR 4-01 0313-02**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek (skręconych śrubami M-12)	m³		
		((14*1.60)+(8*1.60))*0.42*0.20	m³	2.957	
				RAZEM	**2.957**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	**KNR 4-01 0703-03**	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		(0.2*2+0.5)*1.6*8+(0.2*2+0.5)*1.65*14+(0.25*2+0.5)*2.4	m	34.710	
				RAZEM	**34.710**
18 d.2	**KNR 4-01 0314-01**	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł	m		
		(1.65*8)+(1.65*28)+(2.45*1)	m	61.850	
				RAZEM	**61.850**
19 d.2	**KNR 2-02 0218-05**	Schody żelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8cm	m²		
		1.20*3.50	m²	4.200	
		1.80*1.20	m²	2.160	
				RAZEM	**6.360**
20 d.2	**KNR 2-02 0218-06**	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m²		
		poz.19	m²	6.360	
				RAZEM	**6.360**
21 d.2	**KNR 2-02 0218-07**	Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące	m³		
		(1.20*0.30*0.28)*2	m³	0.202	
				RAZEM	**0.202**
22 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.186	t	0.186	
				RAZEM	**0.186**
23 d.2	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.430	t	0.430	
				RAZEM	**0.430**
3	**ŚCIANY - CPV -45221152-4**				
24 d.3	**KNR 2-02 0121-01**	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m²		
		(1.8*3*2.95)+(5.0*2.95)+(1.5*2.95*3)	m²	43.955	
				RAZEM	**43.955**
25 d.3	**KNR 2-02 0121-03**	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m²		
		(5.0*2.95*6)	m²	88.500	
		(4.0+2.74+1.0+5.0)*2.35	m²	29.939	
				RAZEM	**118.439**
26 d.3	**KNR 2-02 0107-01**	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m²		
		(0.4*2.95)+(0.5*2.95)	m²	2.655	
				RAZEM	**2.655**
27 d.3	**KNR 2-02 0107-02**	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.32cm (uzupełnienie ścian)	m²		
		(0.95*2.1)+(0.52*2.1)	m²	3.087	
				RAZEM	**3.087**
28 d.3	**KNR 2-02 0107-02**	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.37cm	m²		
		1.0*2.1	m²	2.100	
		0.1*2.1	m²	0.210	
		0.2*2.1	m²	0.420	
		1.0*2.1	m²	2.100	
		0.6*2.1*3	m²	3.780	
		1.4*2.0	m²	2.800	
		1.1*2.0	m²	2.200	
		1.13*2.95	m²	3.334	
		1.1*2.95	m²	3.245	
		0.2*2.1	m²	0.420	
		0.4*2.1	m²	0.840	
		0.96*2.1	m²	2.016	
		1.1*2.1	m²	2.310	
				RAZEM	**25.775**
29 d.3	**KNR 2-02 2003-02**	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m²		
		6.23+3.05+1.25+1.32+9.0+2.57	m²	23.420	
		(6.23+1.16+2.58+9.0+2.76)*2.04	m²	44.329	
		-(0.90*2.0*2+1.1*2.0)	m²	-5.800	
		4.55*2+2.56*2	m²	14.220	
		(1.10+3.6+2.84*2+2.72+4.20+2.55)*2.04	m²	40.494	
		-(0.90*2.0+0.85*0.60+1.0*2.0+0.78*0.96)	m²	-5.059	
				RAZEM	**111.604**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż ścianek sanitarnych systemowych np.valentine lub równo-ważne	m²		
		1.6*2.95*3	m²	14.160	
		1.60*2.95*4	m²	18.880	
		1.50*2.95*6	m²	26.550	
				RAZEM	**59.590**
31 d.3	**wycena indywi-dualna**	Montaż komina	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
32 d.3	**KNR 4-01 0322-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		66	szt.	66.000	
				RAZEM	**66.000**
33 d.3	**KNR-W 2-17 0206-01**	Wentylatory osiowe łazienkowe uruchamiane wyłącznikiem światła	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
34 d.3	**KNR-W 2-17 0101-01**	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m²		
		(2.0+0.6+1.5+1.3+1.6+1.8+4.2)*0.64	m²	8.320	
				RAZEM	**8.320**
35 d.3	**wycena indywi-dualna**	Montaż zsypu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
36 d.3	**KNR 4-01 0419-01 analogia**	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m - wole oczka	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
4	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- CPV - 45430000-0**				
37 d.4	**KNR 0-23 2612-08**	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym	m		
		(0.92*2+1.0)*2	m	5.680	
		1.0*2+2	m	4.000	
		1.83+1.12*2	m	4.070	
		1.78+1.12*2	m	4.020	
		(1.17+0.84*2)*4	m	11.400	
		1.75+1.09*2	m	3.930	
		1.80+1.09*2	m	3.980	
		1.10+1.10*2	m	3.300	
		(1.80+1.10*2)*3	m	12.000	
		(1.2+1.1*2)	m	3.400	
		(0.80+0.45*2)*2	m	3.400	
		1.0+1.60*2	m	4.200	
		(2.0+1.70*2)*7	m	37.800	
		(2.0+1.70*2)*6	m	32.400	
		(2.0+1.70*2)*5	m	27.000	
		(1.5+2.0*2)*2	m	11.000	
		(2.0+1.70*2)*6	m	32.400	
		0.85+1.70*2	m	4.250	
		(1.1+1.7*2)*2	m	9.000	
		(0.5+0.45*2)*3	m	4.200	
		(0.9+1.1*2)*4	m	12.400	
		(1.1*2+2.05*4)*20	m	208.000	
		(1.1*2+2.05*4)*26	m	270.400	
		(1.2+2.05*2)	m	5.300	
		(2.5*2+2.95*4)	m	16.800	
		(1.2*3+2.0*6)	m	15.600	
				RAZEM	**749.930**
38 d.4	**KNR 2-02 2601-08 analogia**	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 30x30x2	m		
		(1.5*4)*20	m	120.000	
		(1.5*4)*26	m	156.000	
		(1.5*2)	m	3.000	
		(1.5*4)	m	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.5*6)	m	9.000	
				RAZEM	**294.000**
39 d.4	**KNR 2-02 0803-03**	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m²		
		(1.8*2.95*3)*2	m²	31.860	
		(1.6*2.95*3)*2	m²	28.320	
		(1.5*2.95*3*2)	m²	26.550	
		(1.6*2.95*3*2)	m²	28.320	
		(5.0*2.95*7*2)	m²	206.500	
		(4.0+2.74+1.0+5.0)*2.35*2	m²	59.878	
				RAZEM	**381.428**
40 d.4	**KNR 2-02 1102-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m²		
		17.88+12.65+18.03+18.03+18+21.72+20.20+21.96+19.85+33.03+19.00+ 15.41+18.21+17.82+9.41+15.84+18.81+17.48	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
41 d.4	**KNR 2-02 1106-07**	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m²		
		poz.40	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
42 d.4	**KNR-W 2-02 1105-01**	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m²		
		poz.40	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
43 d.4	**KNR 2-02 1116-02**	Posadzki epoksydowe gr.3mm	m²		
		poz.40	m²	333.330	
				RAZEM	**333.330**
44 d.4	**KNR 4-01 0817-06 analogia**	wyokrąglenie pod cokolik epoksydowy	m		
		3.6*2+5.0*2	m	17.200	
		2.49*2+5.0*2	m	14.980	
		3.61*2+5.0*2	m	17.220	
		3.68*2+5.0*2	m	17.360	
		3.60*2+5.0*2	m	17.200	
		4.37*2+5.0*2	m	18.740	
		4.04*2+5.0*2	m	18.080	
		4.48*2+5.0*2	m	18.960	
		3.97*2+5.0*2	m	17.940	
		5.0*2+6.61*2	m	23.220	
		5.0*2+3.8*2	m	17.600	
		3.11*2+5.0*2	m	16.220	
		3.60*2+5.0*2	m	17.200	
		3.60*2+5.0*2	m	17.200	
		1.90*2+5.0*2	m	13.800	
		2.41*2+5.0*2	m	14.820	
		3.65*2+5.0*2	m	17.300	
		1.35*2+5.0*2	m	12.700	
		(-0.90*19)	m	-17.100	
				RAZEM	**290.640**
45 d.4	**KNR 0-12 0829-02**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m²		
		(2.74*2+2.4*2)*2.35	m²	24.158	
		-1.0*2.05	m²	-2.050	
		(2.74*2+2.44*2)*2.35	m²	24.346	
		-1.00*2.05	m²	-2.050	
		(4.44*2+2.8*2)*2.95	m²	42.716	
		-(1.0*2.0+0.8*0.45*2+0.5*0.45*3)	m²	-3.395	
		(2.2+2.8+2.8+1.5+1.0*3+1.3*6+3.4+2.0)*2.95	m²	75.225	
		-(0.9*2.0+1.0*1.6)	m²	-3.400	
		(2.5*9+1.0*5+2.0+5.3+1.1)*2.95	m²	105.905	
		-(0.9*2+1.0*1.6)	m²	-3.400	
		(5.0+3.13*2+1.27*3+1.0+1.5*7)*2.95	m²	78.382	
		-(0.9*2.0+2.0*1.7)	m²	-5.200	
		(5.0+3.03*2+1.0*3+1.82+1.5*6)*2.95	m²	73.396	
		-(0.90*2.0+1.5*2)	m²	-4.800	
		(5.0*2+3.1*2)*2.95	m²	47.790	
		-(0.9*2+2.0*1.7)	m²	-5.200	
		((1.90*2*2+5*2*2)*2.95)	m²	81.420	
		-(0.90*2.0*2)	m²	-3.600	
		3.00	m²	3.000	
				RAZEM	**523.243**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.4	**KNR 0-12 0829-05 analogia**	Licowanie ścian płytkami - lustra w powierzchni płytek	m²		
		0.60*0.80*16	m²	7.680	
				RAZEM	**7.680**
47 d.4	**KNR 0-12 1118-03**	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w sposób bezspoinowy	m²		
		17.25+20.74+7.41+16.65+23.95+14.6+12.2+12.5+14.85+18.32+13.45+ 6.69+6.69+12.21+3.51+5.87+39.04+9.45+29.8+9.9+17.48+9.76+18.03+ 12.12+3.61+16.06+43.50+36.86+14.6+22.85+15.34+15.15+16.29+21.75+ 9.5	m²	567.980	
				RAZEM	**567.980**
48 d.4	**KNR 0-12 1119-02**	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 5 cm licowane z płytkami na ścianie	m		
		5.0*2+3.45*2	m	16.900	
		3.24*2+6.4*2	m	19.280	
		1.59*2+4.6*2	m	12.380	
		3.36*2+5.0*2	m	16.720	
		4.79*2*2+5.0*2	m	29.160	
		2.92*2+5.0*2	m	15.840	
		2.5*2+5.0*2	m	15.000	
		2.45*2+5.0*2	m	14.900	
		2.97*2+5.0*2	m	15.940	
		4.87*2+3.76*2	m	17.260	
		1.75*2+5.0*2	m	13.500	
		2.40*2+2.74*2	m	10.280	
		2.44*2+2.74*2	m	10.360	
		3.92*2+5.0*2	m	17.840	
		21.62+1.95*2+6.0*2+21.3	m	58.820	
		1.91*2+4.95*2	m	13.720	
		6.02*2+4.95*2	m	21.940	
		2.0*2+4.95*2	m	13.900	
		3.53*2+4.95*2	m	16.960	
		2.0*2+4.95*2	m	13.900	
		-0.90*80	m	-72.000	
		4.40*2+2.70*2-1.0	m	13.200	
		4.59+2.8+4.52+3.49+2.26+1.3*6-1.0	m	24.460	
		5.24*2+3.1*2+1.6*9-0.9	m	30.180	
		17.69*2+2.0-1.1*7	m	29.680	
		20.74*2-1.1*6	m	34.880	
		23.3*2-(7*1.1+1.2)	m	37.700	
		3.13*2-1.0	m	5.260	
		5.0*2+1.5*7	m	20.500	
		3.03*2-0.9	m	5.160	
		5.0*2+1.5*7	m	20.500	
		3.1*2-1.0	m	5.200	
		5.40*2	m	10.800	
		16.80	m	16.800	
				RAZEM	**546.920**
49 d.4	**KNR-W 2-02 0830-06**	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m²		
		17.25+20.74+7.41+16.65+23.59+14.60+12.2+14.85+18.32+13.45+6.69+ 19.48+6.69+12.21+5.87+9.45+29.80+9.9+17.48+9.76+12.21+18.03+3.61+ 43.5+16.06+17.88+12.65+18.03+18.03+18.00+33.25+21.72+20.20+14.60+ 21.96+19.85+33.03+19.00+15.41+18.21+15.34+15.15+16.29+21.75+ 22.85+36.86+3.51+17.82+9.41+15.84+18.81+17.48	m²	892.730	
				RAZEM	**892.730**
50 d.4	**KNR-W 2-02 0830-04**	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m²		
		3.45*2+5.0*2		16.900	
		6.40*2+3.24*2		19.280	
		1.59*2+4.64*2		12.460	
		3.36*2+5.0*2		16.720	
		4.79*2+5.0*2		19.580	
		2.92*2+5.0*2		15.840	
		2.50*2+5.0*2		15.000	
		2.45*2+5.0*2		14.900	
		2.97*2+5.0*2		15.940	
		4.87*2+3.70*2		17.140	
		2.69*2+5.0*2		15.380	
		1.90*2+1.80*2		7.400	
		5.80*2+1.1*2		13.800	
		1.91*2+4.95*2		13.720	
		6.0*2+4.95*2		21.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*2+4.95*2		13.900	
		3.53*2+4.95*2		16.960	
		22.4*2+2.0*2		48.800	
		1.97+4.2*2		10.370	
		3.60*2+5.0*2		17.200	
		2.49*2+5.0*2		14.980	
		3.61*2+5.0*2		17.220	
		3.68*2+5.0*2		17.360	
		3.60*2+5.0*2		17.200	
		6.65*2+5.0*2		23.300	
		4.37*2+5.0*2		18.740	
		4.04*2+5.0*2		18.080	
		2.92*2+5.0*2		15.840	
		4.48*2+5.0*2		18.960	
		3.97*2+5.0*2		17.940	
		5.0*2+6.61*2		23.220	
		3.80*2+5.0*2		17.600	
		3.11*2+5.0*2		16.220	
		3.11*2+5.0*2		16.220	
		3.66*2+5.0*2		17.320	
		20*2+1.97		41.970	
		20.60*2		41.200	
		20*2+1.97		41.970	
		3.60*2+5.0*2		17.200	
		1.90*2+5.0*2		13.800	
		2.41*2+5.0*2		14.820	
		3.65*2+5.0*2		17.300	
		3.53*2+5.0*2		17.060	
		A (obliczenia pomocnicze)		==========	
				818.710	
		poz.50A*2.35	m²	1 923.969	
				RAZEM	**1 923.969**
51 d.4	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m²		
		17.25+20.74+7.41+16.65+23.59+14.60+12.2+14.85+18.32+13.45+6.69+ 19.48+6.69+12.21+5.87+9.45+29.80+9.9+17.48+9.76+12.21+18.03+3.61+ 43.5+16.06+17.88+12.65+18.03+18.03+18.00+33.25+21.72+20.20+14.60+ 21.96+19.85+33.03+19.00+15.41+18.21+15.34+15.15+16.29+21.75+ 22.85+36.86+3.51+17.82+9.41+15.84+18.81+17.48	m²	892.730	
				RAZEM	**892.730**
52 d.4	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian farba zmywalna	m²		
		poz.50-poz.53	m²	1 780.058	
				RAZEM	**1 780.058**
53 d.4	**KNR K-04 0109-02**	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy np.MOZA-TYNK lub równoważne o wielkości kamienia 1,8 mm	m²		
		((20*2)+1.97+(20.60*2+(20.00*2))+1.97)*1.15	m²	143.911	
				RAZEM	**143.911**
54 d.4	**KNR 0-12 1120-03**	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m²		
		(0.17+0.30)*8*2.92	m²	10.979	
		(0.17+0.285)*8*1.3	m²	4.732	
		(0.13+0.35)*8*1.30	m²	4.992	
				RAZEM	**20.703**
5	**DACH- CPV - 45223100-7 - 45261100-5**				
55 d.5	**KNR 2-02 0506-02**	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m²		
		1.50*6*0.5	m²	4.500	
		1.20*4*0.4	m²	1.920	
		5.0*2*0.5	m²	5.000	
				RAZEM	**11.420**
56 d.5	**KNR 2-02 0506-02**	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m²		
		154.69*0.32	m²	49.501	
		1.80*6*0.28	m²	3.024	
				RAZEM	**52.525**
57 d.5	**KNR 0-15II 0528-04**	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		0.56+8.23+0.56+0.56+33.28+0.56+0.56+32.36+0.56+0.56+28.10+12.00+ 1.80+1.80+4.40+14.50+4.40+1.80+1.80+6.30	m	154.690	
				RAZEM	**154.690**
58 d.5	**KNR 0-15II 0529-03**	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.49*10	m	44.900	
				RAZEM	**44.900**
6	**STOLARKA CPV 45421000-4**				
59 d.6	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D-1 - 90x202	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	**39.000**
60 d.6	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (do łazienki z kratką wentylacyjną) D-2 - 90x202	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	**13.000**
61 d.6	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D-3 - 100x202	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
62 d.6	**KNR 2-02 1016-04**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		poz.59+poz.60+poz.61	szt.	54.000	
				RAZEM	**54.000**
63 d.6	**wycena indywi-dualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe jednoskrzydłowe D-6 EI60 100x202 z sa-mozamykaczem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
64 d.6	**wycena indywi-dualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe jednoskrzydłowe D-8 EI30 100x202 z sa-mozamykaczem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
65 d.6	**wycena indywi-dualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe przeszklone dwuskrzydłowe D9 EI30 - 90+ 40+55x202+45 dymoszczelne z samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
66 d.6	**wycena indywi-dualna**	Drzwi przeciwpożarowe stalowe jednoskrzydłowe D-10 EI30 90x202 z sa-mozamykaczem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
67 d.6	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone W-1 - 115x202	m²		
		1.26*2.08	m²	2.621	
				RAZEM	**2.621**
68 d.6	**KNR 2-02 1017-05**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone W-2 90+30x202	m²		
		1.31*2.08*2	m²	5.450	
				RAZEM	**5.450**
69 d.6	**KNR 2-02 1019-08**	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne zewn Z-4 - 100x202	m²		
		1.11*2.08	m²	2.309	
				RAZEM	**2.309**
70 d.6	**KNR 2-02 1019-08**	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne zewn. Z-3 - 90+30x202	m²		
		1.31*2.08*2	m²	5.450	
				RAZEM	**5.450**
71 d.6	**KNR 2-02 1016-04**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
72 d.6	**KNR-W 2-02 1006-01**	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 0.6 m2 - na poddaszu (wole oczka) PVC O-10	m²		
		1.23*0.63*6	m²	4.649	
				RAZEM	**4.649**
73 d.6	**KNR-W 2-02 1006-02**	Okna jednoramowe PCV O-11	m²		
		0.78*0.96*4	m²	2.995	
				RAZEM	**2.995**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.6	**KNR-W 2-02 1006-02**	Okna jednoramowe PCV O-12	m²		
		0.92*1.00*1	m²	0.920	
				RAZEM	**0.920**
75 d.6	**KNR 2-02 0925-01**	Osłony okien folia polietylenowa	m²		
		410.10	m²	410.100	
				RAZEM	**410.100**
76 d.6	**KNR 4-01 0920-23**	Założenie na samozamykaczy drzwiowych do drzwi łazienkowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
77 d.6	**wycena indywi-dualna**	Doświetlacze piwniczne 125/135/60 - korpus z odprowadzeniem wody i kratą poziomą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7	**ZABEZPIECZENIE P-POŻ CPV 45421000-4**				
78 d.7	**KNR 4-01 0614-07**	Impregnacja bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - impregnacja konstrukcji dachu do NRO Krotność = 1.5	m²		
	krokwiek	(0.12*2+0.10*1)*(42+38+24+19)*5.29	m²	221.228	
		(0.12*2+0.10*1)*11*2.30	m²	8.602	
	krokwiedł	(0.12*2+0.10*1)*(17+37)*8.32	m²	152.755	
		(0.12*2+0.10*1)*(9*3)*3.80	m²	34.884	
	jętka kr	(0.12*2+0.16*2)*44*2.30	m²	56.672	
	jętka dł	(0.12*2+0.16*2)*(27+17)/2*5.88	m²	72.442	
	płatwie	(0.13*2+0.16*2)*(4.85+7.37+3.25+2.82+1.40+2.73+2.80+2.88+3.19+3.02+5.40+5.40+3.47+0.20+7.07+0.81+4.55+1.40+1.32+2.69*4+(3.47+0.20+7.07+0.81+4.55+1.40+1.32)*2)	m²	65.151	
	zastrzały	(0.125*2+0.125*2)*8*2.49	m²	9.960	
	kleszcze	(0.80*2+0.16*2)*2*8*2.94	m²	90.317	
	słupy k	(0.125*2+0.16*2)*19*2.07	m²	22.418	
	słupy dł	(0.125*2+0.16*2)*5*3.48	m²	9.918	
	miecze wzdł	(0.90*2+0.90*2)*(35+8)*1.23	m²	190.404	
				RAZEM	**934.751**
79 d.7	**KNR 4-01 0614-08**	Impregnacja bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następne impregnacja konstrukcji dachu do NRO Krotność = 3	m²		
		poz.78	m²	934.751	
				RAZEM	**934.751**
8	**ELEWACJA CPV - 45262100-2**				
80 d.8	**NNRNKB 202 0925-01**	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - ściany	m²		
		6*2.00	m²	12.000	
				RAZEM	**12.000**
81 d.8	**KNR-W 2-02 1519-04**	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową fasadową	m²		
		(33.48+32.36+26.20)*3.49	m²	321.220	
		(19.68+15.90+14.60)*3.49	m²	175.128	
		(3.85*1.00+2.34+2.0*2*2)*2	m²	28.380	
				RAZEM	**524.728**
82 d.8	**wycena indywi-dualna**	Klapa dymowa 100*160	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
9	**DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CPV-452-11**				
83 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach(przy prysznicu)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
84 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w toaletach(przy wc) - ruchomy	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
85 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w toaletach(przy umy-walce, wannie,prysznic)	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
86 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż krzesełek dla niepełnosprawnych w prysznicu - ruchomych	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
87 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych w korytarzach	m		
		80+16	m	96.000	
				RAZEM	**96.000**
88 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
89 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż kasety na ręczniki papierowe	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	**19.000**
90 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż kasety na papier toaletowy	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
91 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż luster nad umywalkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
92 d.9	**wycena indywi-dualna**	Dostawa i montaż zasłonek przy prysznicach	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	**25.000**