Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drogi dojazdowe i chodniki					
1	**KNR 2-01 0206-04**	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		171.1	m^3	171.100	
				RAZEM	**171.100**
2	**KNR 2-01 0214-02**	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m^3		
		Krotność = 8			
		171.1	m^3	171.100	
				RAZEM	**171.100**
3	**KNR 2-31 0103-02**	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m^2		
		poz.5+poz.6+poz.7	m^2	1 441.000	
				RAZEM	**1 441.000**
4	**KNR 2-31 0106-01**	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m^2		
		poz.5+poz.6+poz.7	m^2	1 441.000	
				RAZEM	**1 441.000**
5	**KNR 2-31 0511-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga dojazdowa	m^2		
		1172	m^2	1 172.000	
				RAZEM	**1 172.000**
6	**KNR 2-31 0511-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking	m^2		
		200	m^2	200.000	
				RAZEM	**200.000**
7	**KNR 2-31 0511-02**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		69	m^2	69.000	
				RAZEM	**69.000**
8	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		21.40	m^3	21.400	
				RAZEM	**21.400**
9	**KNR 2-31 0403-03**	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		535	m	535.000	
				RAZEM	**535.000**
10	**KNR 2-31 0407-05**	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	**85.000**
11	**poz scalona**	wiata śmietnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**