Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 5-08 0705-01**	Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szer.200mm	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	**66.000**
2	**KNR 4-03 1001-08**	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
3	**KNR 4-01 0702-01**	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		550	m	550.000	
				RAZEM	**550.000**
4	**KNR 4-01 0705-01**	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		567	m	567.000	
				RAZEM	**567.000**
5	**KNR 5-08 0210-03**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
6	**KNR 5-08 0212-03**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	**34.000**
7	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		215	m	215.000	
				RAZEM	**215.000**
8	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		223	m	223.000	
				RAZEM	**223.000**
9	**KNR 5-08 0212-02**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		237	m	237.000	
				RAZEM	**237.000**
10	**KNR 5-08 0210-02**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		390	m	390.000	
				RAZEM	**390.000**
11	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		97	m	97.000	
				RAZEM	**97.000**
12	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	**132.000**
13	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
14	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		176	m	176.000	
				RAZEM	**176.000**
15	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	**111.000**
16	**KNR 5-08 0305-08**	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej przez przykręcenie z podłączeniem przewodów do 4 mm2 (4 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
17	**KNR 5-08 0301-19**	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
18	**KNR 5-08 0302-01**	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
19	**KNR 5-08 0302-01**	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**16.000**
20	**KNR 5-08 0309-02**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
21	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	**64.000**
22	**KNR 5-08 0227-01**	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	**35.000**
23	**KNR 5-08 0227-01**	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	**35.000**
24	**KNR 5-08 0226-02**	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z gipsu i gazobetonu za pomocą kołków rozporowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
25	**KNR 5-08 0309-01**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem - zestaw komp.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
26	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	**90.000**
27	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	**146.000**
28	**KNR 5-08 0301-19**	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie	szt.		
		200	szt.	200.000	
				RAZEM	**200.000**
29	**KNR 5-08 0302-01**	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		114	szt.	114.000	
				RAZEM	**114.000**
30	**KNR 5-08 0302-02**	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		67	szt.	67.000	
				RAZEM	**67.000**
31	**KNR 5-08 0308-07**	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków mocowanych przez klejenie z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
32	**KNR 5-08 0309-07**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
33	**KNR 5-08 0304-01**	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
34	**KNR 5-08 0307-02**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
35	**KNR 5-08 0307-03**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
36	**KNR 5-08 0307-04**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
37	**KNR 5-08 0307-02**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	**KNR 5-08 0309-03**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		69	szt.	69.000	
				RAZEM	**69.000**
39	**KNR 5-08 0304-01**	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	**28.000**
40	**KNR 5-08 0401-07**	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		26	aparat	26.000	
				RAZEM	**26.000**
41	**KNR 5-08 0403-01**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
42	**KNR 5-08 0401-07**	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		5	aparat	5.000	
				RAZEM	**5.000**
43	**KNR 5-08 0403-01**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
44	**KNR 5-08 0401-07**	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		2	aparat	2.000	
				RAZEM	**2.000**
45	**KNR 5-08 0403-01**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
46	**KNR 5-08 0210-01**	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
47	**KNR 5-08 0212-01**	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	**22.000**
48	**KNR 5-08 0502-09**	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	**48.000**
49	**KNR 5-08 0516-05**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
50	**KNR 5-08 0516-03**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x40W - końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
51	**KNR 5-08 0511-13**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
52	**KNR 5-08 0511-13**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
53	**KNR 5-08 0511-01**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
54	**KNR 5-08 0504-07**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
55	**KNR 5-08 0513-15**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykręcanych 2x40W - końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
56	**KNR 5-08 0511-07**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
57	**KNR 5-08 0511-07**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
58	**KNR 5-08 0501-07**	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
59	**KNR 5-08 0803-01**	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
60	**KNR 5-08 0809-01**	Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
61	**KNR 4-03 0909-02**	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
62	**KNR 5-08 0301-01**	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu gazobetonowym	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
63	**KNR 5-08 0308-01**	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
64	**KNR-W 5-08 0405-04**	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
65	**KNR-W 5-08 0405-03**	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
66	**KNR 4-03 1003-06**	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		80	otw.	80.000	
				RAZEM	**80.000**
67	**KNR 5-08 0401-07**	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		6	aparat	6.000	
				RAZEM	**6.000**
68	**KNR 5-08 0403-01**	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
69	**KNR 4-01 0707-03**	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
		216	szt.	216.000	
				RAZEM	**216.000**
70	**KNR 4-01 0706-01**	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		160	szt.	160.000	
				RAZEM	**160.000**
71	**KW**	Demontaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**