Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 5-08 0611-08**	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1.0 m w gruncie kat.III - uziom fundamentowy	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	**126.000**
2	**KNR 4-03 1001-08**	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	**56.000**
3	**KNR 5-08 0607-02**	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	**56.000**
4	**KNR 5-08 0607-15**	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	**16.000**
5	**KNR 5-08 0604-05**	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	**340.000**
6	**KNR 5-08 0619-06**	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
7	**KNR 5-08 0619-01**	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
8	**KNR 5-08 0618-01**	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	**36.000**