poziom posadowienia fundamentów -1,80 m. tj. 92,50 m n.p.m
-1,20 m. tj. 93,10 m n.p.m

beton B20
chudy beton B10 gr. min. 10cm
stal A-III (34Gs)

UWAGA

1. na ścianach fundamentowych w poziomie - 0,40 wykonać żelbetowy wieniec usztywniający
2. wszystkie luźne i naruszone partie gruntu oraz nasypy występujące w poziomie posadowienia fundamentów należy wybrac i zastąpić chudym betonem B10

Chudy beton wykonać do poziomu posadowienia istniejących fundamentów

Chudy beton wykonać do poziomu pos. istn. fundamentów

UWAGA - FUNDAMENT-ŚCIANKI OPOROWE POD SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NANIESIONO NA ODRĘBNYM RYSUNKU

W miejscach kolizji fundamentów z występującymi w podłożu gruntowym szczelinami przeciwlotniczymi, należy je wyburzyć, wybrać wszystkie luźne grunty w tym rejonie i zastąpić chudym betonem B10 do poziomu posadowienia fundamentów

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYSUNKU: **RZUT FUNDAMENTÓW**

ZADANIE:	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY II LO im. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU	SKALA:	1:100
ADRES:	INOWROCŁAW, UL. NARUTOWICZA 53 DZ. NR 371	NR RYS.:	1
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	DATA:	28.02.2006
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Hajdy nr upr. NB-W-7210/12/78 IUP/PO/139/01		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. JOANNA GOŁATA NR UPRAWNIEŃ BUD. GPKG-I-7342-23/96		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Hajdy upr. nr WKP/0033/PWOK/03 CZŁONEK WOKIS nr WKP/BC/0424/04		