

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Branża budowlana					
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1 d.1. 1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów - sportowych (54.5*30.6-4.5*7.6)/10000	ha ha	 0.163	
				RAZEM	0.163
2 d.1. 1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (54.5*30.6-4.5*7.6)-44.5*22.5	m ² m ²	 632.250	
				RAZEM	632.250
3 d.1. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 632.25*0.07	m ³ m ³	 44.258	
				RAZEM	44.258
4 d.1. 1	KNR-W 2-01 0231-05	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. IV 632.25*0.1	m ³ m ³	 63.225	
				RAZEM	63.225
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 63.225	m ³ m ³	 63.225	
				RAZEM	63.225
6 d.1. 1	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m - DEMONTAŻ Krotność = 0.6 20*2	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
7 d.1. 1	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości - DEMONTAŻ Krotność = 0.6 20*2	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
8 d.1. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów 44.258+63.225	m ³ m ³	 107.483	
				RAZEM	107.483
1.2 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego					
9 d.1. 2	KNR AT-04 0107-02 analogia	Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe - gruntowanie nawierzchni "PRIMER" 44.5*22.5	m ² m ²	 1001.250	
				RAZEM	1001.250
10 d.1. 2	kalk. własna	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - wykonanie warstwy podbudowy elastycznej ET (mieszaniny granulatu SBR i żwiru) grubości 3,5 cm 44.5*22.5	m ² m ²	 1001.250	
				RAZEM	1001.250
11 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej typu "NAKŁADKA": podkład SBR 2-4mm gr. 7mm, warstwa wierzchnia EPDM 1-3,5mm gr. 7mm, system PORPLASTIC 2S game + track lub równoważny; malowanie linii farbami PORPLASTIC LININIG OUTDOOR X990 lub równoważnymi 44.5*22.5	m ² m ²	 1001.250	
				RAZEM	1001.250
12 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 3x2m wraz z wykonaniem fundamentów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków uniwersalnych do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, siatki wraz z wykonaniem fundamentów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków do piłki koszykowej wraz z wykonaniem fundamentów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3 Obrzeża chodnikowe, place utwardzone i tereny zielone					
15 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.75*2.42*2	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
16 d.1. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		47.19	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
17 d.1. 3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(22.5+44.5)*2+2.42*4+9.75*2	m	163.180	
				RAZEM	163.180
18 d.1. 3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		163.18*0.2*0.2	m ³	6.527	
				RAZEM	6.527
19 d.1. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		163.18	m	163.180	
				RAZEM	163.180
20 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		47.19	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
21 d.1. 3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		47.19	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
22 d.1. 3	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		47.19	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
23 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		47.19	m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
24 d.1. 3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		(632.25-9.7*2.4*2)*0.15	m ³	87.854	
				RAZEM	87.854
25 d.1. 3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		(632.25-9.7*2.4*2)	m ²	585.690	
				RAZEM	585.690
1.4 Ogrodzenie					
26 d.1. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż systemu band i piłkochwyłów tulejowanych w układzie: - do wysokości 1m bandy wandaloodporne wykonane ze sklejki brzozonej o bardzo dużej wytrzymałości, pokrytej obustronnie gładkim filmem fenolowym o gramaturze min. 120g/m2, narożniki paneli muszą być szczelne, uniemożliwiając przenikanie wilgoci; - powyżej 1m do wysokości 4m nad poziomem terenu piłkochwył z siatki polietylenowej o oczkach 10x10cm i grubości 2,7mm, siatka rozkładana jest na słupach ze stali galwanizowanej na gorąco o średnicy 76,1mm, rozstaw osiowy słupów 2,51m łącznie ze stopami fundamentowymi	m		
		(22.5+44.5)*2	m	134.000	
				RAZEM	134.000