

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont sali gimnastycznej					
1. Roboty malarskie					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	1202-09	nad 5 m2 sufit	m ²	242.842	
		242.842			
				RAZEM	242.842
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	1202-09	nad 5 m2 ściany	m ²	276.980	
		276.98			
				RAZEM	276.980
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	519.820	
		276.98+242.84			
				RAZEM	519.820
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	242.840	
		sufit			
		242.84			
				RAZEM	242.840
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	276.980	
		ściany			
		276.98			
				RAZEM	276.980
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	121.600	
		121.60			
				RAZEM	121.600
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		m ²	14.400	
		2.00*4*0.30*6			
				RAZEM	14.400
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	75.600	
		2.70*4.00*7			
				RAZEM	75.600
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy	m		
d.1	1212-27	do 50 mm	m	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-	m ²		
	z.sz.4.5.4.	kami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm			
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-09				
		7.125		7.125	
				RAZEM	7.125
2. Roboty ciesielskie					
11	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal-	m ²		
d.2	0816-04	nym	m ²	242.842	
		242.842			
				RAZEM	242.842
12	KNR 2-02	Lakierowanie parkietu 1x lakier podkładowy capon+ 3x lakier DOMALUXSU-	m ²		
d.2	1111-08	PER	m ²	242.840	
		242.84			
				RAZEM	242.840
3. Roboty tynkarskie					
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.3	0708-01	piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	77.700	
		(2.55+1.50*2)*2*7			
				RAZEM	77.700
14	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.3	0708-01	piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	107.100	
		(2.55+2.55*2)*2*7			
				RAZEM	107.100
15	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.3	0129-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	14		szt	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 2-02 d.3 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lini boiskowych	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Rusztowanie			
17	KNR 2-02 d.4 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
	14		kol.	14.000	
				RAZEM	14.000