

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: INOWROCLAW

Obiekt: BUDYNEK BYŁYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Rodzaj robót: REMONT - roboty remontowo-budowlane - remont dachów i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Lokalizacja: POZNAŃSKA 384
INOWROCLAWZamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCLAWIU
LATKOWO 11
88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR

Strona 1

24-07-2008

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGAL ILOŚĆ
01		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - roboty rozbiórkowe		
01	10	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,80000
01	30	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	13,62000
01	40	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	243,45360
01	120	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - daszki nad wejściem i przejścia dla kominów	m ²	3,26400
01	150	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	91,20000
01	160	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	101,00000
01	170	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	97,00000
01	180	Rozebranie wypełnienia z kształtek szklanych	m ²	13,02040
01	200	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³	87,83340
01	210	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 5 km	m ³	351,33200
2		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - obróbki blacharskie, zamurowania, kominy		
2	40	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m ²	91,20000
2	50	Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki	metr	101,00000
2	110	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ²	m ²	47,36842
2	120	Uzupełnienie i zamurowanie ścian bloczki bet kom na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	8,29540
2	121	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	13,60000
2	130	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	metr	210,00000
2	140	Ścianki działowe pełne grub 1/4 z cegły pełnej - obmurowane kominów	m ²	128,00000
2	150	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m ²	7,68000
2	151	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm	m ²	3,15000
2	160	Świetlik dachowy	m ²	2,00000
2	170	Uzupełnienie płyt stropowych zbrojonych	m ²	3,60000
3		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
3	10	Drzwi aluminiowe	m ²	16,02000
3	50	Okna z tworzyw sztucznych z nawietrzakiem i parapetem wewnętrznym	m ²	162,00000
3	51	Dostawa i montaż bram garażowych	m ²	27,14400

		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
3	60	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powłokanej - parapety	m ²	32,52000
4	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - remont dachu			
4	5	Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia na istniejącej papie	m ²	355,27640
4	6	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m ²	464,08950
4	7	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych	m ³	46,40895
4	10	Izolacja stropodachu granulem z wełny mineralnej gr 20 cm	m ²	355,30000
4	20	Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej 200 mm na sucho	m ²	464,08950
4	30	Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną	m ²	464,09000
4	40	Podkład z keramzytu na stropie	m ³	65,92709
4	50	Szlachta cementowa	m ³	22,40221
4	60	Izolacja z folii paroszczelnej	m ²	464,08950
4	62	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²	127,95000
4	65	Wymiana obróbek blacharskich	m ²	26,40000
4	70	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i naprawa konstrukcji dachu z wykonaniem wieńca	m ³	9,59658
4	80	Uzupełnienie ścianek kolankowych	m ³	2,87500
4	90	Wywóz mat z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³	116,25000
4	100	Wywóz mat jw samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 5 km	m ³	465,00000