PRZEDMIAR KOREKTA zał Nr-6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (KOREKTA)					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2.37*2.03*96+5.31*2.60*7+2.35*2.88*3+4.71*2.76*2	m2	604.811	
				RAZEM	**604.811**
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		604.811	m2	604.811	
				RAZEM	**604.811**
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		50.281	m2	50.281	
				RAZEM	**50.281**
5	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł szklanycho	m2		
		2.33*2.00*5	m2	23.300	
				RAZEM	**23.300**
6	KNR 2-02 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 37cm	m2		
		23.30	m2	23.300	
				RAZEM	**23.300**
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2.35*0.90*5	m2	10.575	
				RAZEM	**10.575**
8	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2.35*0.90*5	m2	10.575	
				RAZEM	**10.575**

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski