Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		**Utwardzenie terenu + ogrodzenie**		
1 d.1	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m^2	225.000
2 d.1	**KNR 2-31 0101-02**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6	m^2	225.000
3 d.1	**KNR 2-31 0105-03**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m^2	225.000
4 d.1	**KNR 2-31 0105-04**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12	m^2	225.000
5 d.1	**KNR 2-31 0117-01**	Wzmocnienie podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m^2	225.000
6 d.1	**KNR 2-31 0117-02**	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 13	m^2	225.000
7 d.1	**KNR 2-31 0109-01**	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m^2	225.000
8 d.1	**KNR 2-31 0109-02**	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m^2	225.000
9 d.1	**KNR 2-31 0511-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	225.000
10 d.1	**KNR 2-31 0403-03**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	42.500
11 d.1	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3	0.255
12 d.1	**KNR 2-31 0407-03**	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	27.500
13 d.1	**KNR 2-25 0307-03 analogia**	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, piaskownicy+ wywóz i utylizacja	m^2	130.000
14 d.1	**KNR 2-02 1804-11 analogia wsp.R-0, 50**	Ogrodzenie z paneli systemowych wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.51 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Panele o szerokości 2500mm i wysokości 1500mm. Wymiary oczek to 200x50mm oraz 100x50mm w miejscu profilowania. Grube druty o średnicy 5mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności.	m	126.180
15 d.1	**KNR 2-02 1808-01 analogia wsp.R-0, 30**	Furtka systemowa 1250/1450 ze słupkami stalowymi	kpl.	1.000
16 d.1	**KNR 2-02 1808-01 analogia wsp.R-0, 50**	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa ze słupkami stalowymi 4500/1450mm	kpl.	1.000
17 d.1	**KNR 2-01 0317-0201**	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m^3	5.680
18 d.1	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m^3	0.568
19 d.1	**NNRNKB 202 0136-02**	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m^3	5.221
20 d.1	**KNR 2-02 0604-01**	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m^2	5.221
21 d.1	**KNR 2-02 0117-01**	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonywaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 ceg.	m^2	19.110
22 d.1	**KNR 2-02 0923-02**	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona	m^2	38.220
23 d.1	**KNR 2-02 0206-01**	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m^2	1.450
24 d.1	**KNR 2-02 0206-05**	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu Krotność = -9	m^2	1.450
25 d.1	**kalk. własna**	Osadzenie w betonie ceownika 100	m	4.000
26 d.1	**KNR 2-02 0123-01**	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg.	m^2	3.625
27 d.1	**kalk. własna**	Montaż czap klinkierowych na murkach	m^2	4.809
		Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00		

Słownie: zero i 00/100 zł