KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej (inst. piorunochronna - rozbudowa))
ADRES INWESTYCJI : Parchanie (dz. nr 125)
INWESTOR : Powiat Inowrocław
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Matuszkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2010 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

grupa robót 453-6.2
CPV 45310000-3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2010 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	**KNR 5-08 0611-08**	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1.0 m w gruncie kat.III - uziom fundamentowy obmiar = 126m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 1.5096*0.955=1.441668r-g/m	r-g	181.6502	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		bednarka ocynkowana 25x4 1.04m/m	m	131.0400	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 0.7548m-g/m	m-g	95.1048	0.000			0.00
		Razem koszty bezpośrednie: **Ceny jednostkowe**			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
2	**KNR 4-03 1001-08**	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie obmiar = 56m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.063r-g/m	r-g	3.5280	0.000	0.00		
		Razem koszty bezpośrednie: **Ceny jednostkowe**			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
3	**KNR 5-08 0607-02**	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm obmiar = 56m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4253*0.955=0.406162r-g/m	r-g	22.7451	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		pręty stalowe ocynkowane fi8 1.04m/m	m	58.2400	0.000		0.00	
3*		wsporniki ścienne 1.01szt/m	szt	56.5600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie: **Ceny jednostkowe**			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4	**KNR 5-08 0607-15**	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 obmiar = 16m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.3955*0.955=0.377703r-g/m	r-g	6.0432	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		bednarka ocynkowana 25x4 1.04m/m	m	16.6400	0.000		0.00	
3*		wsporniki ścienne 1.01szt/m	szt	16.1600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie: **Ceny jednostkowe**			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
5	**KNR 5-08 0604-05**	Montaż zwodów poziomych nienapręzanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem obmiar = 340m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.2287*0.955=0.218409r-g/m	r-g	74.2591	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		pręty stalowe ocynkowane fi8 1.04m/m	m	353.6000	0.000		0.00	
3*		Wspornik dach.UD-03,ocynk.K-144 1.01szt/m	szt	343.4000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
6	**KNR 5-08 0619-06**	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej obmiar = 8szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0.4697*0.955=0.448564r-g/szt.	r-g	3.5885	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Złączka kontrolna 1szt/szt.	szt	8.0000	0.000		0.00	
3*		Skrzynka probiercza 1szt/szt.	szt	8.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
7	**KNR 5-08 0619-01**	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej obmiar = 10szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.	r-g	1.3972	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		złącze rynnowe 1szt/szt.	szt	10.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
8	**KNR 5-08 0618-01**	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych obmiar = 36szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 0.187*0.955=0.178585r-g/szt.	r-g	6.4291	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		złącza uniwersalne 1szt/szt.	szt	36.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
		Razem koszty bezpośrednie:						
		Ceny jednostkowe			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Skrzynka probiercza	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
2.	pręty stalowe ocynkowane fi8	m	411.8400		411.8400	0.00	0.00					
3.	bednarka ocynkowana 25x4	m	147.6800		147.6800	0.00	0.00					
4.	Wspornik dach.UD-03,ocynk.K-144	szt	343.4000		343.4000	0.00	0.00					
5.	wsporniki ścienne	szt	72.7200		72.7200	0.00	0.00					
6.	złącza uniwersalne	szt	36.0000		36.0000	0.00	0.00					
7.	Złączka kontrolna	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
8.	złącze rynnowe	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00					
9.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł