Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 4-04 0814-03**	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 26-35 mm	szt.		
		180	szt.	180.000	
				RAZEM	**180.000**
2	**KNR 4-04 0604-01**	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m^3		
		455*0.2*0.8	m^3	72.800	
				RAZEM	**72.800**
3	**KNR 4-04 1101-02**	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m^3		
		72.8	m^3	72.800	
				RAZEM	**72.800**
4	**KNR 4-04 1101-05**	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m^3		
		72.8	m^3	72.800	
				RAZEM	**72.800**
5	**kalk. własna**	Utylizacja gruzu	m^3		
		72.8	m^3	72.800	
				RAZEM	**72.800**
6	**KNR 4-01 0102-02**	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m^3		
		((67.47+60.57+54.59+54.59+72.19+39.88)-(0.38*27+1.33+3.75*2+3.13*2+1.25))*0.7*0.6+((67.47+60.57+54.59+54.59+72.19+39.88)-(0.38*27+1.33+3.75*2+3.13*2+1.25))*0.25*0.4	m^3	167.799	
				RAZEM	**167.799**
7	**KNR 4-01 0103-02**	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m^3		
		0.8*0.8*27*1.0	m^3	17.280	
				RAZEM	**17.280**
8	**kalk. własna**	Dowóz piasku	m^3		
		322.69*0.25*0.4	m^3	32.269	
				RAZEM	**32.269**
9	**KNR-W 2-01 0312-01**	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m^3		
		32.269	m^3	32.269	
				RAZEM	**32.269**
10	**KNR 2-01 0236-01**	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m^3		
		32.269	m^3	32.269	
				RAZEM	**32.269**
11	**KNR-W 2-02 0202-01**	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		322.69*0.6*0.2	m^3	38.723	
				RAZEM	**38.723**
12	**KNR-W 2-02 0203-01**	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		0.38*0.38*1.0*27	m^3	3.899	
				RAZEM	**3.899**
13	**KNR-W 2-02 0259-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie fundamentów i trzpieni w słupach murowanych, dozbrojenie fundamentów przy słupkach stalowych	t		
		1.05	t	1.050	
				RAZEM	**1.050**
14	**KNR-W 2-02 0259-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie fundamentów i trzpieni w słupach murowanych	t		
		0.22	t	0.220	
				RAZEM	**0.220**
15	**KNR-W 2-02 0603-01**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		322.69*0.6*2+1.12*1.0*27	m^2	417.468	
				RAZEM	**417.468**
16	**KNR-W 2-02 0603-02**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m^2		
		417.468	m^2	417.468	
				RAZEM	**417.468**
17	**NNRNKB 202 0618-01**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m^2		
		322.69*0.2+0.38*0.38*27	m^2	68.437	
				RAZEM	**68.437**
18	**KNR-W 2-02 1801-01 +kalk. własna**	Cokoły ceglane - wykonanie cokołów z cegły klinkierowej wraz ze zwieńczeniem kształtkami 2Ł	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		322.69	m	322.690	
				RAZEM	**322.690**
19	**KNR-W 2-02 1807-01 +kalk. własna**	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 38x38 cm	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	**27.000**
20	**kalk. własna**	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - wykonanie i montaż słupków oraz paneli ogrodzeniowych z profili stalowych wraz z malowaniem farbami chlorokauczukowymi	m^2		
		322.69*1.5	m^2	484.035	
				RAZEM	**484.035**
21	**kalk. własna**	Wykonanie i montaż bram i furtek z profili stalowych wraz z malowaniem farbami chlorokauczukowymi	m^2		
		16.26*1.66	m^2	26.992	
				RAZEM	**26.992**
22	**KNR-W 2-01 0312-01**	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m^3		
		322.69*0.2*2*0.6	m^3	77.446	
				RAZEM	**77.446**
23	**KNR 2-21 0401-04**	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m^2		
		322.69*1	m^2	322.690	
				RAZEM	**322.690**