Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY BUDOWLANE**			
1.1		**Roboty wykończeniowe**			
1 d.1. 1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m^2		
		89	m^2	89.000	
				RAZEM	**89.000**
2 d.1. 1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m^2		
		89	m^2	89.000	
				RAZEM	**89.000**
3 d.1. 1	NNRNKB 202 2027-03	okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m^2		
		20	m^2	20.000	
				RAZEM	**20.000**
4 d.1. 1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m^2		
		20	m^2	20.000	
				RAZEM	**20.000**
5 d.1. 1	KNR 2-02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - folia w płynie	m^2		
		200	m^2	200.000	
				RAZEM	**200.000**
6 d.1. 1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - folia w płynie	m^2		
		100	m^2	100.000	
				RAZEM	**100.000**

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		**ROBOTY BUDOWLANE**						
1.1		**Roboty wykończeniowe**						
1 d.1.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym obmiar = 89 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 1.95r-g/m^2	r-g	173.5500	0.0000	0.00		
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe Rigips 1.04m^2/m^2	m^2	92.5600	0.0000		0.00	
3*		profil sufitowy 4.4m/m^2	m	391.6000	0.0000		0.00	
4*		wieszak 2.04szt./m^2	szt.	181.5600	0.0000		0.00	
5*		łącznik krzyżowy 2.65szt./m^2	szt.	235.8500	0.0000		0.00	
6*		wkręty 15.3szt./m^2	szt.	1361.7000	0.0000		0.00	
7*		łączniki rozporowe kpl. 0.0204[100 szt.]/m^2	100 szt.	1.8156	0.0000		0.00	
8*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0.44kg/m^2	kg	39.1600	0.0000		0.00	
9*		taśma spoinowa 0.0173m/m^2	m	1.5397	0.0000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
11*		wyciąg 0.045m-g/m^2	m-g	4.0050	0.0000			0.00
12*		środek transportowy 0.013m-g/m^2	m-g	1.1570	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Cena jednostkowa:**		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2 d.1.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obmiar = 89 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.0907r-g/m^2	r-g	8.0723	0.0000	0.00		
		-- M --						
2*		płyty z wełny mineralnej 1.05m^2/m^2	m^2	93.4500	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0077m-g/m^2	m-g	0.6853	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.0089m-g/m^2	m-g	0.7921	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: **Razem z narzutami:** **Cena jednostkowa:**		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
3 d.1.1	NNRNKB 202 2027-03	okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 obmiar = 20 m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 1.38r-g/m^2	r-g	27.6000	0.0000	0.00		
		-- M --						
2*		płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne 1.03m^2/m^2	m^2	20.6000	0.0000		0.00	
3*		profile UW 0.71m/m^2	m	14.2000	0.0000		0.00	
4*		profile CW 1.84m/m^2	m	36.8000	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wkręty 11.2szt./m2	szt.	224.0000	0.0000		0.00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 0.0153[100 szt.]/m2	100 szt.	0.3060	0.0000		0.00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0.44kg/m2	kg	8.8000	0.0000		0.00	
8*		taśma spoinowa' 1.43m/m2	m	28.6000	0.0000		0.00	
9*		taśma uszczelniająca 1.16m/m2	m	23.2000	0.0000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
11*		wyciąg 0.025m-g/m2	m-g	0.5000	0.0000			0.00
12*		środek transportowy 0.016m-g/m2	m-g	0.3200	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
4 d.1.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho obmiar = 20 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.156r-g/m2	r-g	3.1200	0.0000	0.00		
		-- M --						
2*		płyty z wełny mineralnej 1.05m2/m2	m2	21.0000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0059m-g/m2	m-g	0.1180	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.0089m-g/m2	m-g	0.1780	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
5 d.1.1	KNR 2-02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - folia w płynie obmiar = 200 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.0733r-g/m2	r-g	14.6600	0.0000	0.00		
		-- M --						
2*		folia w płynie 1.9kg/m2	kg	380.0000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg' 0.0012m-g/m2	m-g	0.2400	0.0000			0.00
5*		środek transportowy' 0.0009m-g/m2	m-g	0.1800	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
6 d.1.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - folia w płynie obmiar = 100 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.1095r-g/m2	r-g	10.9500	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		folia w płynie 1.9kg/m2	kg	190.0000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
		-- S --						
4*		środek transportowy 0.0011m-g/m2	m-g	0.1100	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		**0.00**				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 8% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł