

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Remont instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej

Adres: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ul. Mątewskiej 17

Lp. poz.	Symbol klasyfikacji Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. w zł	Wartość
		Wyminana kanalizacji zewnętrznej				
1.		Wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U o średnicy 160 mm	m	51,00		
2.		Demontaż rurociągu kamionkowego, kielichowego o średnicy 200 mm	m	51,00		
3.		Wykopy jamiste do gł. 1,5 m w gruncie kat. III	m ³	4,50		
4.		Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych o średnicy 800 mm	szt.	1,00		
5.		Montaż studzienki inspekcyjnej średnicy 315 mm	szt.	1,00		
6.		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		
		Razem				0,00 zł

Sporządził

Sławomir Górski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z zostawieniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	m ² m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z zostawieniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ² m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
5	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ² m ²	182.000	
				RAZEM	182.000