

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy</b>					
1		<b>Ściana szczytowa budynku</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, grzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.8*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>
2	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej grzys	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		12.8*0.4		5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>
3	KNR 0-28 d.1 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		188.08		188.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.080</b>
4	KNR AT-31 d.1 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		188		188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
5	KNR AT-31 d.1 0102-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		0.30*(2.06+2.06+2.50)*3		5.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.958</b>
6	KNR AT-31 d.1 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 5 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		188		188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
7	KNR AT-31 d.1 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		siatka 188.07		188.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.070</b>
8	KNR AT-31 d.1 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		5.95		5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
9	KNR AT-31 d.1 0703-01	Montaż listwy początkowej	m m		
		12.8		12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
10	KNR AT-31 d.1 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		188.08		188.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.080</b>
11	KNR AT-31 d.1 0501-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		5.95		5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
12	KNR AT-31 d.1 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		tynk akrylowy 188.08		188.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.080</b>
13	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m m		
		(2.06+2.06*2.50)*3+15.9+15.9		53.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.430</b>
14	KNR 2-02 d.1 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
		188.08		188.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.080</b>