Zał. Nr 5 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Centrum Kształcenia Praktycznego					
1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		90+25	m2	115.000	
				RAZEM	**115.000**
2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		72+10	m	82.000	
				RAZEM	**82.000**
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	**10.000**
4	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		70+10	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
5	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2		
		90+25	m2	115.000	
				RAZEM	**115.000**

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 8399