Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wtymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv (KOREKTA)					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2.30*2.88*2+5.26*0.85*2	m2	22.190	
				RAZEM	**22.190**
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,33*0,80			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		22.19	m2	22.190	
				RAZEM	**22.190**
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		14.912	m2	14.912	
				RAZEM	**14.912**

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski