

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Inowrocław - Stacja Dializ - Roboty dodatkowe - rozbiórkowe zewnętrzne</b>					
1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  Fontanna ogrodowa (8.25+5.7)*2*0.5*1.50+4.7*0.30*1.1 Podjazd - pochylnia rozbiórka do słupa przed podestem (2.8*20.0)*0.15 0.25*0.5*2.40 0.30*0.50*20.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  22.476 8.400 0.300 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.176</b>
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm  20.0*5.0+8.0*8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 164.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i wywiezienie na wskazane przez użytkownika miejsce 19*16.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  313.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.500</b>
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  76+16+56	m  m	  148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
6	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad zewnętrznych pochylni  10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 7 km  34.176+164*0.05+164*0.15+148*0.08*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  70.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.528</b>
8	kalk. własna	Oplata za wysypisko + na rzecz ochrony środowiska - ziemia 162.22	t t	 162.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.220</b>